

ANEJO 7

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El plazo de ejecución estimado del proyecto es de CUARENTA Y UN DÍAS LABORABLES (58 días naturales) que se podrán prorrogar hasta 50 DÍAS LABORABLES (70 días naturales) como consecuencia de la aparición de algún inconveniente en las tareas del horario establecido.

A continuación, se muestran en la siguiente tabla “*Tabla 1. Tiempo de ejecución de tareas.*” y figura “*Figura 1. Diagrama de tiempo de ejecución de obra.*” que detallan lo antes mencionado.

ID	Tarea	Duración	Precedentes
1	<i>Desbroce</i>	<i>1 día</i>	
2	<i>Demolición</i>	<i>1 día</i>	<i>1</i>
3	<i>Instalación de fontanería y riego</i>	<i>4 días</i>	<i>2</i>
4	<i>Fraguado hormigón</i>	<i>21 días</i>	<i>3</i>
5	<i>Caminos y pavimentación</i>	<i>4 días</i>	<i>4</i>
6	<i>Vallado</i>	<i>5 días</i>	<i>5</i>
7	<i>Mobiliario</i>	<i>5 días</i>	<i>6</i>
8	<i>Jardinería</i>	<i>7 días</i>	<i>6</i>
	<i>Total</i>	<i>41 días</i>	
	<i>Prorrogado</i>	<i>50 días</i>	

Tabla 1. Tiempo de ejecución de tareas.

En dicha tabla se muestran los valores de duración en días de los trabajos y sus precedentes, como se puede observar todos los trabajos preceden a otros, salvo los trabajos de vallado, mobiliario y jardinería, que se pueden realizar prácticamente en paralelo, dando dos días de ventaja al vallado para no dificultar la entrada y salida de material y maquinaria en la realización de los muros.

Proyecto de parque público San Pascual
 ANEJO 7 – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO




Figura. 1 Diagrama de tiempo de ejecución de obra

En la anterior tabla se ha expresado el tiempo de tareas antes mencionado en barras con el número de días que conlleve realizar la tarea, observándose las operaciones de vallado, colocación de mobiliario y jardinería prácticamente en paralelo.