



SUMIDERO GRANDE



SUMIDERO MEDIANO



MARCADO

ANAGRAMA EMPRESA C-250 EN124 MARCA ORGANISMO DE CERTIFICACION

NOTA:- COTAS EN CENTIMETROS.
- SE UTILIZARA CEMENTO CEM-III/B EN MORTEROS Y HORMIGONES

COTAS EN cm

SUMIDERO RECTANGULAR	CARACTERISTICAS	UTILIZACION	MARCO	TAPA
GRANDE	<ul style="list-style-type: none">Rejilla plana rectangular en fundición dúctil, según UNE EN-124.Resistencia la rotura $\geq 25T$.Otras características según UNE EN-124 clase C 250.	Distancia entre >30m sumideros	<ul style="list-style-type: none">Dimensiones externas: 840x345mmLuz libre: 750x215mmAltura: 70mm	<ul style="list-style-type: none">Dimensiones externas: 755x245mmSuperficie de descarga: 8,75dm²Altura: Min 30mm
MEDIANO	<ul style="list-style-type: none">Marcado según UNE EN-124 clase C 250.Revestimiento de pintura bituminosa y relieves antideslizantes en la parte superior.Colocación del año de fabricación.	Distancia 15m ≤ entre ≤ 30m sumideros	<ul style="list-style-type: none">Dimensiones externas: 540x260mmLuz libre: 405x120mmAltura: 70mm	<ul style="list-style-type: none">Dimensiones externas: 400x195mmSuperficie de descarga: 4,5 dm²Altura: Min 30mm

Universidad:

Universidad Politécnica de Valencia



Titulación Graduado en Ingeniería de Obras
Publicas Especialidad Hidrología

TRABAJO FINAL DE GRADO

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS



Tutor:

José Ferrer Polo

Nombre del plano:

Detalles imbornales

Título del Proyecto:

Proyecto básico de la red de saneamiento separativa del sector 10 - Urbanización Santa Apolonia - Canal, en el T.M. de Torrent (Valencia)

Autor:

FONS ROMERO, VÍCTOR

Cotutor:

Daniel Aguado García

Fecha:

06/2018

Escala:

S/E

Nº Plano:

20