
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Diámetro de las conducciones
Acometida 60 mm
Derivación a climatizadora 40 mm
Sección de los conductos
Altura del conducto 300 mm
Sección variable según cálculos > 200 mm
Sección de las rejillas
Anchura de rejilla 100 mm
Longitud variable según planos > 250 mm
Se han calculado rejillas puntuales de ancho variable, sustituyendo estas por otras de ancho fijo pero con sección > a la calculada.
El retorno de aire en oficinas mediante rejilla al suelo técnico para realizar el retorno por plenum sin necesidad de conductos.
Climatizadora de tipo Bomba de calor reversible Aire-Agua
Fancoil con embocadura de tubos para instalación por suelo técnico
Conducto de impulsión realizado en fibra de vidrio
Tubería de agua de impulsión
Tubería de agua de retorno
Rejilla de impulsión
Rejilla de retorno
Control de climatización individualizado
Montante de agua de impulsión
Montante de agua de retorno
Fancoil con embocadura de tubos para instalación por falso techo
Conducto de retorno realizado en fibra de vidrio