





SECCIÓN 1:350



PLANTA SÓTANO 1:350



EL ACCESO. NEXO ENTRE ESPACIOS



El acceso al edificio de trabajo colaborativo se produce por el punto medio de la "L". En este punto, el volumen se comprime debido a la doble altura en la fachada norte y al quiebro en la fachada sur para marcar el acceso. Se genera un espacio acotado, nexo de unión entre las dos alas del edificio.

ESPACIOS SERVIDORES Y SERVIDOS EN LA BANDA NORTE

En la banda norte del edificio se establece una secuencia alternando los núcleos (zonas húmedas + comunicación vertical + instalaciones) con los espacios generales de trabajo en doble altura.

Los núcleos juegan un papel zonificador, acotando el espacio y evitando añadir laberinto que restaría flexibilidad al conjunto. Además albergan los elementos de comunicación vertical, las zonas húmedas, los espacios para instalaciones y aquellos usos que requieren mayor privacidad.

Zonas servidas: espacio general de trabajo en doble altura




Zonas servidas: elementos de comunicación vertical, zonas húmedas, espacios para instalaciones y pequeños usos que requieren mayor privacidad.




El acceso a las zonas servidas se produce lateralmente para evitar una secuencia de puertas en el muro. El muro interior se prolonga 1.20m, para ocultar las puertas de acceso a los núcleos.

ALZADOS Y SECCIONES 1:350



Sección transversal 1:350



Alzado norte

