


11 Al Detalle



T1/ Tabique Pladur 157 (46+13+e+46)2LM
Doble estructura con cámara independiente
2 Placas cartón-yeso 13 mm
Perfiles metálicos y aislamiento 46mmx2
2 Placas cartón-yeso 13mm
Aislamiento ruido aéreo >58 dB A
Resistencia al fuego EI-120

T2/ Tabique Pladur 98 (46)2LM
Tabique múltiple
2 Placas cartón-yeso 13 mm
Perfiles metálicos y aislamiento 46mm
2 Placas cartón-yeso 13mm
Aislamiento ruido aéreo >56 dB A
Resistencia al fuego EI-120

T3/ Trasdoso Pladur 85/400WA
Placa de cartón yeso de 15 mm
Perfiles metálicos y aislamiento 70mm
Reducción ruido aéreo >18 dB A
Resistencia al fuego EI-20

T4/ Tabique Pladur 100/400WA
Placa de cartón-yeso de 15mm
Perfiles metálicos y aislamiento 70mm
Placa cartón-yeso 15mm
Aislamiento ruido aéreo >48 dB A

T5/ Trasdoso Pladur 85/400WA (70) LM
Placa de cartón yeso de 15 mm
Perfiles metálicos y aislamiento 70mm
Reducción ruido aéreo >18 dB A
Resistencia al fuego EI-20

FT1/ Falso techo de alto rendimiento Pladur TF/500+13
Estructura metálica colgada 200mm
Placa de cartón-yeso de 13mm
Reducción del ruido aéreo> 12,6 dB A

FT2/ Falso techo registrable Pladur TR+TR
Estructura metálica colgada 550mm
Piezas de 600x600mm

FT3/ Falso techo estándar Pladur T47/500+13
Estructura metálica colgada 50mm
Placa de cartón-yeso de 13mm
Reducción del ruido aéreo> 11 dB A

C1/ Carpintería acceso
Hoja de vidrio doble fija de 0,90x2,35
Puerta de aluminio de 0,85x2,35

C2/ Carpintería interior 1
Hoja de vidrio doble fija de 0,90x2,35
Hoja de vidrio doble abatible de 0,85x2,35

C3/ Carpintería exterior 1
Paneles de lamas de madera orientables

C4/ Carpintería interior 2
4 Hojas de vidrio doble correderas de 0,90x1,20

C5/ Carpintería exterior 2
4 Hojas de vidrio doble abatibles de 0,90x2,35
Paneles correderos de lamas de madera fijas

I1/ Interior 1. Cerramiento cocina
Puertas plegables de tableros de madera DM

I2/ Interior 2. Cerramiento baño.
Puertas exteriores de tablero de madera DM



P2/ Pavimento interior
Aislante 40 mm
Tarima 16 mm

INSTALACIONES


BAÑO
Instalación de agua fría y A.C.S.
Derivaciones aparato 20mm
Bote sifónico lavabo-ducha 40mm
Bajante inodoro 110mm
Bajante aguas sucias 110mm
Sistema In-Drain ducha.

COCINA
Fregadero, lavadora, lavavajillas.
Instalación de agua fría y A.C.S.
Derivaciones aparato 20mm.
Bote sifónico individual 40mm
Bajante inodoro 110mm
Conducto de extracción mecánica.
Conducto colectivo 110mm.


VENTILACION NATURAL
Conducto falso techo con valvula de cierre.
Invierno: abierta.
Verano: cerrado
Rejilla de ventilacion patinillo.




TIPOLOGIAS VIVIENDA




Pareja joven o ancianos




1 Persona + Trabajo




Piso Compartido



Anciano + Cama enfermero



Pareja + Trabajo



Soltero



- Dormir
- Trabajar
- Estar/Comer
- Habitacion exterior
- Terraza