





















Planta detalle fachada torre



Planta detalle basamento



E: 1/10

- 1. Lama cerámica
- 2. Perfil tubular 40x40x5 mm
- 3. Pletina para apoyo de los angulares e=3mm
- 4. Perfil tubular 100x60x5mm
- 5. Perfil tubular 50x50x5 mm

LEYENDA

Cubierta

- 1. Forjado reticular de casetones recuperables con canto 40 cm
- 2. Hormigón celular para formación de pendientes 2% e = 8 cm.
- 3. Mortero de regularización de cemento e = 2cm
- 4. Lámina impermeabilizante
- 5. Capa separadora
- 6. Aislamiento térmico: placas rígidas de poliestireno extruido e = 4 cm
- 7. Filtro antipunzonante y filtrante
- 8. Capa de protección de gravas
- 9. Material compresible
- 10. Panel composite de aluminio color gris claro e = 4mm - ALUCOBOND
- 11. Aislamiento térmico: placas rígidas de poliestireno extruido e = 4 cm

Revestimiento exterior y control solar

- 12. Pasarela de mantenimiento trames de acero inoxidable de 30x30 mm y e=50 mm - Todotramex
- 13. Ménsula metálica, soporte subestructura exterior
- 14. Pletina para apoyo tubulares e=3mm
- 15. Perfil angular 50.5
- 16. Perfil angular 50.5
- 17. Lama cerámica modelo Java 160x60x1280 mm - FAVETON
- 18. Perfil tubular 40x40 mm
- 19. Perfil tubular 100x60x5 mm
- 20. Sistema de lamas en horizontal Java 160x60x1280 mm (Solo orientación Sur) - FAVETON
- 21. Travesaño muro cortina vidrio encolado sistema MX - Technal

Falso techo

- 22. Estor enrollable sistema ATOS motorizado en color blanco - Bandalux
- 23. Pletina de remate del falso techo de aluminio lacado en color gris claro
- 24. Falso techo sistema Grid de lamas de madera de 15x117 mm - Hunter Douglas
- 25. Doble acristalamiento con cámara 6+12+6 mm - Climait
- 26. Montante muro cortina - Technal

Planta primera

- 27. Pavimento elevado registrable de madera Parklex 3000 - Parklex
- 28. Rejilla de ventilación serie AF - Trox
- 29. Pasamanos en acero inoxidable
- 30. Vidrio laminar 10+10 mm

Cubierta basamento

- 31. Pavimento exterior de tarima composite de madera y plástico WPC sobre rastreles sistema Neotek - Neoture
- 32. Sedum tapizante
- 33. Sustrato vegetal
- 34. Geotextil Filtro SF - Zinco
- 35. Lámina drenante Floradrain FD 25 - Zinco
- 36. Pletina de 5mm de espesor
- 37. Perfil tubular 40x150x5 mm

Pavimento planta baja

- 38. Pavimento de marmol color crema Italia Classicio acabado apomazado 40x80x1,5 cm - Porcelanosa
- 39. Mortero cola e= 2cm
- 40. Mortero autonivelante
- 41. Arandela de neopreno

Pavimento exterior

- 42. Pieza de gres de gran formato modelo Imagina acabado Argentina abujardado - Rosagres
- 43. Cemento cola - Fixcontact Flex
- 44. Mortero autonivelante - Fix nivel
- 45. Lámina impermeable de betún polimérico
- 46. Capa de regularización de mortero de cemento. Espesor mínimo 10 mm
- 47. Hormigón de formación de pendientes
- 48. Junta de dilatación de pavimento

Cimentación

- 49. Solera de hormigón e=20 cm
- 50. Muro de sótano hormigón armado e=45 cm
- 51. Lámina filtrante: geotextil Danofelt PY 300 e= 2.5mm - Danosa
- 52. Lámina drenante: polietileno de alta densidad Danodren H15 Plus e=7mm - Danosa
- 53. Lámina impermeable bituminosa adherida Asfaldan AL-60 e=2.5mm - Danosa
- 54. Filtro de gravas
- 55. Tubo de drenaje
- 56. Mortero de nivelación e=2mm
- 57. Recubrimiento de resina epoxi - Arelux
- 58. Losa de cimentación e=80cm
- 59. Terreno natural compactado
- 60. Mortero de cemento e=6cm
- 61. Manta de bentonita de sodio Bentoshield 5000 e=6.5mm - Eding Aps
- 62. Hormigón de limpieza e=10cm