



PLANTA 0



Núcleo de la torre - Planta baja E: 1/150



Núcleo longitudinal del basamento - Planta primera E: 1/150

El proyecto se articula en torno a dos núcleos principales, donde se agrupan tanto los espacios de comunicación vertical como los espacios servidores que contienen los núcleos húmedos. De esta forma se consigue que cada núcleo de espacios servidores funcione independientemente.

En estos núcleos encontramos los tendidos verticales necesarios para un saneamiento y fontanería eficiente.

La red de agua fría discurrirá desde la acometida a los grupos de presión en planta sótano, por el falso techo del aparcamiento, y subirá a través de montantes a los núcleos húmedos de cada planta.

El agua caliente vendrá desde los acumuladores en la planta técnica por un montante hasta las diferentes plantas y desde ahí al resto de zonas húmedas a través de tuberías por falso techo.

FONTANERÍA

- montante AF
- montante ACS
- red de suministro AF
- red de suministro ACS
- ↔ derivación de AF

SANEAMIENTO

- Bajante aguas pluviales
- Bajante aguas residuales
- Conducto de ventilación

CLIMATIZACIÓN

- ⊠ Unidad interior: climatizadora (en falso techo de los núcleos húmedos)