



EJECUCIÓN:

Realización de rozas en sentido horizontal a una altura de 1 metro sobre el nivel del pavimento. Perforación de parte del pilar dejando las armaduras vistas.

EJECUCIÓN INCORRECTA:

- Realización de rozas horizontales a una altura de 1m sobre el nivel del pavimento.
- Perforación de frente de pilares para realizar la roza.
- Dejar las armaduras vistas.

PROBLEMAS OCASIONADOS:

- Desorden en la ejecución.
- Futuros problemas a causa de perforaciones en las instalaciones.
- Pérdida de resistencia en el pilar.
- Oxidación de las armaduras vistas.

SOLUCIONES CORRECTORAS:

- Realización de rozas horizontales en la parte alta del tabique.
- Evitar rozas en frente de pilar.
- Reparación de la roza con mortero reparador.