



EJECUCIÓN:

Realización de hueco para ubicación de sumidero sifónico dañando parte del armado del forjado y perforando parte de las viguetas.

EJECUCIÓN INCORRECTA:

- Rotura del armado que compone el forjado.
- Perforaciones en parte de las viguetas.

PROBLEMAS OCASIONADOS:

- Pérdida de resistencia del forjado.
- Corrosión del armado.

SOLUCIONES CORRECTORAS:

- Ejecutar la estructura conforme al proyecto.
- Prever pasatubos en los puntos que se indican en proyecto.
- En caso de perforar el forjado, realizarlo sobre las bovedillas.