




EJECUCIÓN:

Limpieza de la zona de trabajo y posterior replanteo de las hojas (lienja, nivel, cinta métrica y azulete). Ejecución de hoja exterior, cámara de aire y hoja interior, con acabado en fachada de mortero blanco proyectado de color beige, e interiormente del mismo material pero de color blanco. Dejaremos junta de dilatación cada 30 metros de acuerdo a CTE, de acuerdo al tipo de mortero que se ha utilizado.

CORRECTA EJECUCIÓN:

- Junta de dilatación en paño continuo cada 30 metros.
- Polietileno expandido como elemento de relleno de junta de dilatación de 3cm de espesor.
- Correcto trabado de ladrillos para formación de pilar.
- Base de pretil apoyada sobre capa de mortero para dar horizontalidad a la fábrica y rigidez.
- Llagas y tendeles de 1 cm de espesor con acabado enrasado para evitar estancamiento del agua de lluvia.



- Pilastras de sujeción de antepecho cada 3 metros.

PROBLEMAS EVITADOS:

- Grietas y fisuras en fachada y en encuentros entre diferentes elementos.
- Roturas en el encuentro de ambas hojas del pretil.
- Rotura del murete por su parte inferior.
- Desprendimientos del antepecho en zona de junta.
- Buen comportamiento en las dilataciones.