



EJECUCIÓN:

Realización de roza en parte inferior del tabique.

EJECUCIÓN INCORRECTA:

- Ejecución de roza en zona inferior del tabique.

PROBLEMAS OCASIONADOS:

- Pérdida de rigidez de la fábrica.
- Perforaciones de las tuberías.

SOLUCIONES CORRECTORAS:

- Realización de roza en parte superior de la fábrica de ladrillo.