



EJECUCIÓN:

Acabado de los pilares con retranqueo inferior para la ubicación de la lámina impermeable.

CORRECTA EJECUCIÓN:

- Fabricación de encofrado escalonado.
- Dejar armado visto para el anclaje de las placas.
- Parte superior del pilar realiza la misión de babero.

PROBLEMAS EVITADOS:

- Filtraciones por la parte superior de la lámina.
- Desprendimiento de la lámina adherida verticalmente.
- Perforaciones en la lámina asfáltica para el anclaje de las placas.