



EJECUCIÓN:

Ejecución de cerramiento exterior por medio de fábrica de ladrillo panel perforado.

EJECUCIÓN INCORRECTA:

- Nivel de lienza erróneo.
- Traba entre ladrillos desordenada.

PROBLEMAS OCASIONADOS:

- Rotura de las piezas.
- Desplome de elementos embebidos en la fábrica, como ventanas.
- Filtraciones de agua por las juntas.

SOLUCIONES CORRECTORAS:

- Comprobación del replanteo mediante niveles.
- Comprobación de la planeidad de la fábrica.
- Colocación de las piezas por personal con experiencia.