

**EJECUCIÓN:**

Durante el proceso de ejecución de estructura, se ha colocado un dado de poliestireno expandido en la ubicación de las bajantes de las instalaciones para evitar perforar el forjado dañando posibles elementos resistentes como pueden ser vigas i viguetas.

**CORRECTA EJECUCIÓN:**

- Colocación de dado de poliestireno expandido en ubicación de bajantes.

**PROBLEMAS EVITADOS:**

- Perforaciones en elementos resistentes del forjado.
- Modificación de planos por la reubicación de los elementos.