




DETALLE PORMENORIZADO. SECCIONES 1:75




DETALLE PORMENORIZADO. PLANTA 1:75



DETALLE PORMENORIZADO. TECHOS 1:75



SITUACIÓN



GENERAL	PARAMENTOS	MOBILIARIO
<p><b>01 CARPINTERÍA</b> Acero inoxidable acabado esmerilado</p> <p><b>02 VIDRIO</b> SGG Climait Plus con Planitherm y con vidrio Stadip Protect Silence Vidrio laminado extraclaro 8mm con una capa de aislamiento acústico PVB incoloro 0,38mm Cámara de aire 15mm Vidrio laminado extraclaro 12mm 6.2.6 PVB incoloro</p> <p><b>03 PILARES:</b> Doble perfil metálico en C(24x18) revestido con funda metálica pintada en blanco mate</p> <p><b>05 REJILLA</b> para recogida de aguas</p>	<p>Moi Tabique con una estructura y dos placas a cada lado.Knauf W12</p> <p>M02 Tabique de seguridad con 1 estructura y chapa de acero galvanizada.Knauf W18</p>	<p>Mayor Sofa.Arne Jacobsen E01</p> <p>Mayor Sofa.Arne Jacobsen E02</p> <p>Silla Shell.Hans J.Wegner E03</p> <p>Puff serie ALCOVE tapicería Credo color antracita.Vitra. E04</p> <p>Silla PP 503.The round chair. Hans J.Wegner E05</p> <p>Mesa baja de madera. Hans J.Wegner E06</p>
<p><b>PAVIMENTO</b></p> <p><b>P01</b> Suelo compacto de piedra arenisca endurecida colocado a matajuntas (60x60x3cm)</p> <p><b>P02</b> Suelo de parquet de Madera maciza de Roble Americano acabado en claro</p> <p><b>P03</b> Solado de losas de piedra procedente del derribo de parte del muro de Macosa</p> <p><b>P04</b> Cerámica de alta resistencia para exteriores modelo Link Slate Silver.Cerámiche Reope</p> <p><b>P05</b> Pavimento exterior continuo mediante adoquinado</p>	<p><b>CARPINTERÍA</b></p> <p>Carpintería de acero inoxidable acabado esmerilado para muro cortina con silicona estructural.</p>	
<p><b>PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b></p> <p>Se preverán los armarios para extintores y RIE en los muros, haciendo unos armarios previstos para esto.</p>		<p><b>PARAMENTOS PLEGABLES</b></p> <p>D01 Puerta abatible en punto medio de cristal de seguridad SGG Climait Plus con Planitherm y con vidrio Stadip Protect Silence</p> <p>D02 Carpintería exterior-Interior(mm)</p> <p>D03 Carpintería envolvente de cristal</p>

FALSOS TECHOS	PARAMENTOS	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
<p>Falso techo lineal de madera maciza con junta abierta.Acabado madera de Douglas</p> <p><b>01</b></p> <p>Falso techo continuo con estructura metálica en dos direcciones a dos niveles de pladur.KNAUF</p> <p><b>02</b></p> <p>Falso techo continuo con estructura metálica en dos direcciones a dos niveles.Acabado escayola blanca.KNAUF</p> <p><b>03</b></p>	<p><b>BREAT LIGHT</b>, Tom Dixon . Luminaria pendular situada en las zonas de descanso, de recepción y de cafetería para una iluminación más puntual.</p> <p><b>iN 60</b>, iGuzzini . Iluminación general colocada en falso techo de madera lineal sustituyendo a una de las lamas.</p> <p><b>iN 30</b>, iGuzzini . Iluminación general perimetral colocada en el desnivel entre dos falsos techos y en la galería de cristal.</p> <p><b>LED QUINTESSENCE</b>, Eero . Iluminación general empotrada en falso techo de pladur en edificio ampliado de la nave.</p> <p><b>LE PERROQUET</b>, iGuzzini . Diseñada por Renzo Piano, se trata de un proyector con transformador eléctrico regulable,Permite una suspensión de hasta 2m. Se coloca en la zona de exposición del edificio ampliado de la nave.</p>	<p><b>01</b> Rociador empotrado</p> <p><b>02</b> Rociador entre dos lamas</p> <p><b>03</b> Detector de humo empotrado</p> <p><b>04</b> Detector de humo oculto</p> <p><b>05</b> Señalización recorrido de evacuación</p> <p><b>06</b> Señalización salida de emergencia</p> <p>Rociador colgante oculto entre hueco de lamas del falso techo. IGEXMANT,S.L</p> <p>Rociador plano colgante oculto.ALBRECO</p> <p>Detector de humo. Instalado oculto dentro del falso techo de lamas abiertas.IGEXMANT,S.L</p> <p>Señalización recorrido de evacuación y salida de emergencia. IGEXMANT,S.L</p> <p><b>PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b></p> <p>Difusor lineal VSD15.TNOX</p>