




SECCIÓN



PLANTA



ALZADO

01. TARIMA EXTERIOR DE MADERA DE IPE MACHIEMBRADA POR LAS TESTAS
02. RASTRELES DE ACERO INOX PARA SUJECION DE LA TARIMA EXTERIOR
03. LÁMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONANTE DE POLIPROPILENO
04. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO TIPO IV CON UNA MEMBRANA ANTIADHERENTE SOBRE SU CARA SUPERIOR PARA SEPARARLO DE LA LÁMINA GEOTEXTIL
05. LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON SOLUCIÓN DE GEOMEMBRANA DE CAUCHO EPDM
06. CAPA DE HORMIGÓN CELULAR PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES DEL 1-2%
07. L DE REMATE DE PAVIMENTO EXTERIOR
08. REJA FORMADA POR PERFILES TUBULARES, CON TAPA SUPERIOR E INFERIOR, DE ALUMINIO EXTRUSIONADO SUJETOS POR FIJACIÓN MECÁNICA
09. ANCLAJE DE DOBLE PLETINA CON DOBLE COLISO
10. SISTEMA DE FACHADA VENTILADA CON LÁMINA PORCELÁNICA TECHLAM VULCANO COLLECTION DE LEVANTINA EN LA GAMA VAPOR. ESPESOR 3+3+3 mm, CON UN DESPIECE DE 200x110 cm
11. REVESTIMIENTO INTERIOR CON TABLERO ACÚSTICO RANURADO PARKLEX 500, ACABADO COLOR CEREZO
12. FALSO TECHO LINEAL ACÚSTICO EN MADERA, DE LA CASA HUNTER DOUGLAS
13. LUMINARIA EMPOTRADA LINEAL MODELO LENS DE IGUZZINI
14. LOSA DE GRANITO GRIS ALBA DE 30x60x3cm SOBRE CAMA DE ARENA
15. FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO CON NERVIOS IN SITU Y ALIGERADO CON POREXPAN
16. LOSA DE GRANITO GRIS DE 30x100x3cm SOBRE CAMA DE ARENA

DETALLE 2. SALÓN DE ACTOS

Escala 1/20