

## Mobiliario

Igual de importante son los acabados interiores como el mobiliario que ocupan las piezas del edificio.

El mobiliario interior sirve para organizar los espacios o para destacar alguna zona en concreto, también son parte del lenguaje del proyecto.



Sillón Egg



Mesa Reuniones Vítro



Flower Vítro




Sillón Barcelona Mies




Silla Ant Jacobsen







Sofa Le Corbusier



ALZADO SUR E 1:250



ALZADO SUR E 1:250



## PORMENORIZADO CAFETERIA

1. Luminaria fluorescente
2. Lampara colgada
3. Rejilla lineal impulsión A/A
4. Rociador de Agua
5. Falso Techo Hunter Douglas de lamas de madera
6. Falso Techo Hunter Douglas Desmontable.



## Materialidad

### Madera

El Salón de Actos se recubre de una piel continúa de paneles ligeros de madera de la casa Prodema. hemos elegido el modelo Prolinga en acabado de Sapely para definir la envolvente tanto los muros como la cubierta. El despiece del panelado marca las juntas verticales y está formado por distintos anchos a modo de pavimento romano.

En el zócalo se disponen lamas de madera maciza de Pino termotratado ancladas directamente a los forjados mediante perfiles en "L".

La piel de lamas fijas de madera laminada de Pino termotratado que viste la torre da escala humana al volumen y sirven de protección solar de las fachadas Este y Oeste mientras en la Sur se implementa un filtro de plancha perforada de aluminio lacado (e=2mm) con un coeficiente de sombra del 70 %.

