




SECCIÓN A-A' 1:50




SECCIÓN B-B' 1:50



DETALLE PLANTA 1:50



DETALLE TECHOS 1:50



**REVESTIMIENTOS**

R01 Sistema de revestimiento de madera PRODEMA.  
R02 Encimera de la cocina de cuarzo natural serie Nebula, color cognac (SLESTONE).  
R03 Encimera de la cocina de cuarzo natural serie Nebula, color Lagoon (SLESTONE).  
R04 Chapa de acero conete como moqueta.  
R05 Sistema de tabiques de estructura metálica con paneles de yeso laminado (KNAUF).  
R06 Muro estructural de hormigón encofrado con tablas de madera.  
R07 Paneles de acero corten perforado.  
R08 Estante de la cafetería de madera de roble.

**ESTRUCTURA**

S01 Pilar de acero HEB300 revestido con chapa de aluminio y aislante térmico.  
S02 Plan metálico PE 280 que funciona como subestructura auxiliar.  
S03 Nervios de hormigón.  
S04 Viga de hormigón.

**CARPINTERÍA**

C01 Carpintería montante vertical sistema MX con contrapiso continuo en tramo vertical. (TECHAU).  
C02 Vidrio doble con cámara de aire 6+15+6 (CLIMALIT).  
C03 Puerta de la cocina abatible acabado en madera de POKO.  
C04 Puerta abatible en punto medio.  
C05 Rejilla climatización.

**SEPARACIÓN DE AMBIENTES**

ES01 Sistema de lamas de separación de ambientes. (GUZZI).

**FALSOS TECHOS**

FT1 Falso techo abierto metálico. Sistema de falsos techos UNIGRID de LUXALON de aluminio. Color RAL 9001 (En núcleo húmedo).  
FT2 Falso techo de línea de madera maciza con junta abierta con acabado de madera Cambria. HUNTER DOUGLAS modelo (GRD).

**PAVIMENTOS**

P01 Suelo técnico BUTECH con acabado de mármol blanco Persian white pulido de l'Antique Colonial. 150 x 33 cm (PORCELANOSA).  
P02 Suelo técnico BUTECH con acabado de mármol gris (A cero dark bioprot) de l'Antique Colonial. 150 x 33 cm (PORCELANOSA).  
P03 Baldosa cerámica imitación a madera de alta resistencia para exteriores (SABARRÓ).  
P04 Pavimento cerámico de alta resistencia para exteriores, modelo Black Grey, acabado lappato RT. 1 x 1 m. (Cerámicas isopel).

**MOBILIARIO**

M01 Egg. Anne Jacobsen.  
M02 Minuscul. Cadele Manz.  
M03 Nap. Bar stool. Kasper Sato.  
M04 Minuscul. Cadele Manz.  
M05 Serie 7. Anne Jacobsen.  
M06 Coffee table series.

**CONTRINCENTOS**

IN01 Detector de humo foto eléctrico "Mini". Multisensor conectado a alarma central.  
IN02 Señalización de recorrido de evacuación.  
IN03 Señalización de salida de emergencia.  
IN04 Rodador.  
IN05 Extintor y BE en un nicho.