


TALLER PLANTA BAJA



SECCION A

- 1 Pavimento interior Taller: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft, color Antracita 14,3x90x1,1cm.
- 2 Pavimento acceso Taller: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft Antislip, color Antracita 22x90x1,1cm.
- 3 Pavimento zona coworking: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft, color Caliza 22x90x1,1cm.
- 4 Pavimento exterior: losas tipo EcoGranit, color Veteado Nieve y Veteado Acero, ancho 98 y 54 cm, largo variable.
- 5 Revestimiento interior: paneles carton yeso e=13mm, acabado blanco con pintura plástica.
- 6 Revestimiento interior: paneles carton yeso e=13mm, acabado con panel de pared decorativo 3D de aluminio e=1mm, tipo Neo Sodem System.
- 7 Puerta corredera: aluminio, acabado con panel de pared decorativo 3D de aluminio e=1mm, tipo Neo Sodem System.
- 8 Revestimiento exterior: perfil de fachada tipo Cassette TF800, aislamiento térmico de lana de roca comprimible e=10mm, chapa trapezoidal tipo TR35/200 Kalzip e=1,2mm.
- 9 Carpintería exterior: acristalamiento muro cortina marca Technal, carpintería de aluminio sobre estructura autoportante.
- 10 Carpintería interior: de aluminio anodizado, marca Technal, sobretubo hueco de acero inoxidable.
- 11 Falso techo: panel enrejado de aluminio Cell Linagrid.
- 12 Conducto de ventilación.
- 13 Luminaria Led marca Philips.

