





SECCION C



SECCION D



TECHOS



SECCION B

1 Pavimento interior Taller: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft, color Antracita 14,3x90x1,1cm.

2 Pavimento acceso Taller: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft Antislip, color Antracita 22x90x1,1cm.

3 Pavimento zona coworking: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft, color Caliza 22x90x1,1cm.

4 Pavimento exterior: losas tipo EcoGranit, color Veteado Nieve y Veteado Acero, ancho 98 y 54 cm, largo variable.

5 Revestimiento interior: paneles carton yeso e=13mm, acabado blanco con pintura plástica.

6 Revestimiento interior: paneles carton yeso e=13mm, acabado con panel de pared decorativo 3D de aluminio e=1mm, tipo Neo Sodem System.

7 Puerta corredera: aluminio, acabado con panel de pared decorativo 3D de aluminio e=1mm, tipo Neo Sodem System.

8 Revestimiento exterior: perfil de fachada tipo Cassette TF800, aislamiento termico de lana de roca comprimible e=10mm, chapa trapezoidal tipo TR35/200 Kalzip e=1,2mm.

9 Carpinteria exterior:acristalamiento muro cortina marca Technal, caprinteria de aluminio sobre estructura autoportante.

10 Carpinteria interior: de aluminio anodizado, marca Technal, sobretubo hueco de acero inoxidable .

11 Falso techo: panel enrejado de aluminio Cell Linagrid.

12 Conducto de ventilacion.

13 Luminaria Led marca Philips.

