


Linagrid

PANELES

Los paneles Linagrid (600 x 1200 mm.) están formados por perfiles de aluminio en forma de U pre-enamblados, los perfiles inferiores en posición paralela entre sí se clipan a los perfiles superiores.


SISTEMA DE SUSPENSIÓN

El sistema de suspensión está formado también por perfiles en forma de U colocados en paralelo cada 600 mm., donde se conectan los perfiles superiores de los paneles. Los perfiles de los paneles y de la periferia soporte están acabados en el mismo color y calidad.




SISTEMA LINAGRID ABATIBLE

El sistema Linagrid está también disponible en el sistema abatible, el cual permite un fácil acceso al plenum.
Se pueden utilizar los perfiles de remate estándar. Las barillas apoyadas en estos perfiles de remate no se pueden abatir.



DIMENSIONES DE CUADRÍCULA, PESOS Y ÁNGULOS DE VISIÓN



MÓDULOS Y ALTURAS (Disponibilidad)

Los perfiles U que forman las barillas están fabricados a partir de banda de aluminio de 0,40 mm. de espesor.

Módulo (mm.)	Altura (mm.)	
50 x 300	56	100 x 300
60 x 300	56	120 x 300
75 x 300	56	150 x 300
80 x 300	56	200 x 300

macosa

centro para nuevas empresas

PFC TALLER I

urszula kardynska

DETALLE FALSO TECHO

4.4.2

ESCALA 1/50