





PLANTA TALLER

E: 1/50




SECCIÓN A

E: 1/50




SECCIÓN B

E: 1/50



SECCIÓN C

E: 1/50



ALZADO

E: 1/50

<p>1 Pavimento interior Taller: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft, color Antracita 14,3x90x1,1cm.</p> <p>7 Puerta corredera: aluminio, acabado con panel de pared decorativo 3D de aluminio e=1mm, tipo Neo Sodem System.</p>	<p>2 Pavimento acceso Taller: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft Antislip, color Antracita 22x90x1,1cm.</p> <p>8 Revestimiento exterior: fachada tipo Cassette TF800, aislamiento termico lana de roca comprimible e=10mm, chapa trapezoidal TR35/200 Kalzip e=1,2mm.</p>	<p>3 Pavimento zona coworking: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft, color Caliza 22x90x1,1cm.</p> <p>9 Carpintería exterior:acristalamiento muro cortina marca Technal, caprintería de aluminio sobre estructura autoportante.</p>	<p>4 Pavimento exterior: losas tipo EcoGranit, color Veteado Nieve y Veteado Acero, ancho 98 y 54 cm, largo variable.</p> <p>11 Falso techo: panel enrejado de aluminio Cell Linagrid.</p>	<p>5 Revestimiento interior: paneles carton yeso e=13mm, acabado blanco con pintura plástica.</p> <p>12 Conducto de ventilacion.</p> <p>13 Luminaria Led marca Philips.</p>	<p>6 Revestimiento interior: paneles carton yeso e=13mm, acabado con panel de pared decorativo 3D de aluminio e=1mm, tipo Neo Sodem System.</p>
---	--	--	--	---	---

ZONA TALLERES