







FALSOS TECHOS





T1 - Falso techo lineal abierto de madera maciza con acabado en cedro rojo de Hunter Douglas.




T2 - Falso techo en sistema Grid de Hunter Douglas de madera maciza con acabado en cedro rojo.



T3 - Falso techo de bandejas de madera de semicautas y desmontables de Hunter Douglas con acabado en cerezo y perforaciones.



T4 - Falso techo de panel ancho de aluminio para exteriores de bandejas metálicas de 30cm de Hunter Douglas.



REVESTIMIENTOS Y COMPARTIMENTACIÓN



R1 - Muro de hormigón visto de espesor 30cm, con marcos del encofrado de madera de anchos variables, en dirección vertical. Pilares de hormigón visto con acabado liso.



R2 - Revestimiento exterior de fachada de paneles Alucobond, con cubierto de aluminio y núcleo de plástico, de 4mm de espesor.



R3 - Revestimiento de tabiquería con tablero contrachapado con acabado de madera de haya natural modelo Parklex 500 de dimensiones 1220x2440x10mm. El sistema de montaje es colgado sobre riles metálicos anclados a montantes de madera de 40x60mm.



R4 - Revestimiento de tabiquería de tablero fenólico, mediante un sistema de paneles de dimensiones 40x100cm de colores de madera de abedul, modelo WISA-Deco de la casa Diltyma.



R5 - Carpintería fija de Technal con vidrio doble exterior de 10+8+6mm con cámara rellena de gas de elevado peso molecular.



R6 - Carpintería fija modelo Lumel de Technal con vidrio interior laminado de 4+8 mm.

MOBILIARIO



M1 - Pizarra blanca para rotuladores con marco de aluminio de 244x122 cm, sujeta con piezas de fijación a la pared, de la casa Hermex.



M2 - Silla escolar con pala derecha o izquierda para escribir, modelo 3107 de Arne Jacobsen, con patas de acero tubular y respaldo de una sola pieza de madera lacada.



M3 - Sillones modelo Flower de SANAA con forma de trébol para las zonas de recepción, en blanco y en negro.



M4 - Mesas de cafetería, modelo Dizle, de Studio Llevore, con base de acero pintado de varios colores y parte superior de roble blanqueado.



M5 - Sillas de cafetería de Arne Jacobsen en varios colores a conjunto con las mesas de la cafetería. Con patas de acero tubular y asiento y respaldo en una sola pieza de madera lacada.

PAVIMENTOS



P1 - PAVIMENTO EXTERIOR: Pavimento de cuarcita gris natural.




P2 - PAVIMENTO INTERIOR: Pavimento de cuarcita pulida con alternancia de tonalidades, negra, verde y gris.



P3 - PAVIMENTO ESCALERAS: Baldosa cerámica, modelo Cementi de la casa TAU, de dimensiones 45x90cm.



P4 - PAVIMENTO COCINA Y BAÑOS: Baldosa cerámica, modelo Corten Right de la casa TAU, de dimensiones 45x90cm.




P5 - PAVIMENTO ZONA DOCENTE: Parquet pegado de haya maciza de 3cm de espesor.

CENTRO DE PRODUCCIÓN MUSICAL


AMPARO MORANT RAMIRO

PROFESORES: IRENE CIVERA, FERMÍ SALA, JUAN BLAT


PROYECTO FINAL DE CARRERA



Alzado área pomenorizada - Escala 1/50



Sección área pomenorizada - Escala 1/50



Planta área pomenorizada - Escala 1/50