


DIÁMETRO DEL SIFÓN PARA USO PÚBLICO	
APARATO	DIÁMETRO (mm)
LAVAVO	40
FREGADERO DE COCINA	50
URINARIO SUSPENDIDO	40
INODORO	110
LAVAVAJILLAS	50
DUCHA	50



SIMBOLOGÍA

BAJANTES

COLECTORES COLGADOS EN TECHO DE SÓTANO

DESAGÜES INDIVIDUALES A TRAVÉS DE ROZAS O FALSEOS HASTA LAS BAJANTES

SUMIDERO EN EL CUARTO DE BASURAS

LA PENDIENTE DE LOS COLECTORES SERÁ DEL 1%

PROYECTO FINAL DE GRADO
TALLER Nº15
PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD CALIFICADA

C/ URUGUAY Nº 38 46007 VALENCIA
MAYO 2011

PLANO: SANEAMIENTO
ESCALA: 1/75

