

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS				
1.1			m2 Desbr/limp. terr.desarb.c/máq. y tr.	
	0,020	h	Capataz construcción	21,15
	0,010	h	Pala cargadora de neumáticos 150 CV/2,5 m3.	51,50
	0,010	h	Camión basculante 4x4 de 14 t	39,20
	0,100	m3	Canon de tierras a vertedero autorizado.	2,86
	0,050	m3	Canon residuos vegetal.a verted.	5,34
	2,000		Medios auxiliares	1,90
1.2			m2 Explan.<0,2km 0-20cm t.comp	
	0,040	h	Capataz con trucción	21,15
	0,008	h	Motoniveladora 135 CV	51,50
	0,010	h	Bulldozer caden.tipo D-6 140 CV	66,90
	2,000		Costes Directos Complementarios	1,90
1.3			m2 Compact.mec.fondo caja y refino man	
	0,100	h	Peón ordinario construcción.	15,53
	0,100	h	Rodillo tandem autopulsado de 1.4 t.	31,00
	0,020	m3	Agua	1,11
	2,000		Costes Directos Complementarios	4,70
1.4			m3 Relleno y extendido mec.tierra vegetal	
	0,100	h	Peón ordinario construcción.	15,53
	0,090	h	Pala cargad.neumát. 60 CV /0,6 m3	32,08
	2,000		Costes Directos Complementarios	4,40

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

1.5		m3 Relleno y extendido mec.tierra	
0,080	h	Peón ordinario construcción.	15,53
0,070	h	Pala cargad.neumát. 60 CV /0,6 m3	32,08
1,200	m3	Canon tierra de préstamos	1,16
2,000		Costes Directos Complementarios	4,90
1.6		m2 Rasanteo comp.coronac.terraplén	
0,005	h	Capataz construcción	21,15
0,005	h	Motoniveladora 135 CV	51,50
0,004	h	Camión basculante 6x4 20 t	42,24
0,004	h	Compactador neumát.auto 6/15t	46,35
2,000		Costes Directos Complementarios	0,70
1.7		m3 Excav.zanja man.i/ carga /transp.	
2310	h	Peón ordinario construcción	15,53
0,040	h	Pisón compactador	3,24
0,060	h	Cmn de trans p 12T 10m3 3 ejes	41,87
0,070	m3	Canon de tierras a vertedero autorizado.	2,86
2,000		Costes Directos Complementarios	38,70

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 2 PAVIMENTACION Y VIALES				
2.1			m³ Base zahorra cpto 98% PN	
	0,044	h	Peón ordinario construcción	15,53
	0,017	h	Motoniveladora 135 CV	62,15
	0,023	h	Rodll autpro 5 T	46,40
	0,025	h	Cmn de transp 10T 8m 3 ejes	25,46
	1,150	m3	Zahorra artificial 0/35	17,14
	0,050	m3	Agua	1,11
	2,000		Medios auxiliares	23,20
2.2			u Pav bald hidr gs Piezas de hormigon	
	0,500	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,250	h	Peón ordinario construcción	15,53
	1,000	m2	Baldos a hidr 10pastll-40x40 gs	7,67
	0,032	t	Arena lavada 0/6	9,77
	0,001	t	CEM II/A-P 32.5 R envasado	88,79
	0,001	m3	Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N	94,81
	0,020	m3	Mortero M-5 man	81,21
	2,000		Costes Directos Complementarios	22,90
2.3			m² Solado de adoquin de piezas regulares de color rojo	
	0,507	h	Oficial 1ª solador.	17,64
	0,030	h	Oficial 1ª construcción.	17,64
	0,507	h	Ayudante solador.	15,73
	0,288	h	Peón ordinario construcción.	15,53
	0,095	h	Regla vibrante de 3 m.	4,67
	0,200	m³	Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central	62,48
	0,040	m³	Mto cto 1/4 M-80	66,95
	1,050	m²	Pieza de granito Gris Celta, de 60x30x6 cm , acabado apomazado,	30,60
	0,001	m³	Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.	120,10
	2,000		Medios auxiliares	69,80

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

2.4		m² Solado de piezas regulares de granito Gris Claro interc. Cesp	
0,030	h	Oficial 1ª construcción.	17,64
0,507	h	Ayudante solador.	15,73
0,288	h	Peón ordinario construcción.	15,53
1,050	m²	Pieza de granito Gris Alba, de 120x30x10 cm, acabado arenado,	32,25
2,000		Medios auxiliares	46,80
2.5		m² Entarimado	
0,500	h	Oficial 1ª construcción	17,57
0,500	h	Ayudante	15,00
0,600	h	Peón ordinario construcción.	15,53
0,200	m³	Hormigón no es tructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central	62,48
1,050	m²	Entarimado de hormigón	76,68
3,500	u	Pequeño m aterial para construcción y obra civil.	0,78
0,010	m³	Es pum a poliuretano 35kg/m3,prep.p/proyec	175,00
2,000		Medios auxiliares	123,10
2.6		m Bordillo gra recto 60x12x12cm	
0,200	h	Oficial 1ª construcción	17,64
0,150	h	Peón ordinario construcción	15,53
1,600	m	Bordillo gra recto 60x12x12	18,15
0,030	m³	Mto cto 1/4 M-80	66,95
0,140	m³	Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central	62,48
2,000		Costes Directos Complementarios	45,70

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

2.7		m Bordillo gra bis 60x30x15cm	
0,200	h	Oficial 1ª construcción	17,64
0,150	h	Peón ordinario construcción	15,53
1,600	m	Bordillo gra recto 60x30x15	18,15
0,030	m³	Mto cto 1/4 M-80	66,95
0,160	m³	Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central	62,48
2,000		Costes Directos Complementarios	46,90
2.8		m Formación bordes en pletina	
0,288	h	Peón ordinario construcción.	15,53
0,095	h	Regla vibrante de 3 m.	4,67
0,105	m³	Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central	62,48
0,015	m³	Mto cto 1/4 M-80	66,95
1,050	m	Pieza de granito Gris Alba, de 120x30x6 cm, acabado arenado	28,45
0,001	m³	Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.	120,10
2,000		Costes Directos Complementarios	59,90
2.9		m Formación borde alcorque pletina	
0,240	h	Oficial 1ª construcción	17,64
0,240	h	Peón ordinario construcción	15,53
1,050		Pletina a/inox AISI-304 220x5mm	29,50
0,100	m³	Hormigón no estructural Hm 20/B/40/IIb, fabricado en central	62,48
2,000		Costes Directos Complementarios	45,20

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS				
			m3 Excavación de zanjas hasta 1,6 m t compactom mec	
3.1				
	0,130	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,150	h	Peón ordinario construcción	15,53
	0,130	h	Retro-pala excav. 75 CV	37,80
	0,040	h	Pisón compactador	3,24
	0,060	h	Cmn de transp 12T 10m3 3ejes	41,87
	0,070	m3	Canon de tierras a vertedero autorizado.	2,86
	2,000		Medios auxiliares	12,40
3.2			m3 Arena en asiento y cubric. tuberías	
	0,200	h	Peón ordinario construcción	15,53
	1,100	t	Arena 0/6 de río 10km	17,45
	2,000		Costes Directos Complementarios	22,30
3.3			m Tb PE 100 ø110mm 10atm 30%	
	0,250	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,200	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
	0,200	h	Peón ordinario construcción	15,53
	0,020	h	Cmn grúa p/des carga tb H	55,47
	0,179	t	Arena 0/6 triturada lvd 10km	9,31
	1,365	m	Tb PE100 ø100mm 10atm 30% acc	9,32
	2,000		Costes Directos Complementarios	26,60

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alborai

3.4		m Tb PE 100 ø110mm 10atm 30%+refz	
0,250	h	Oficial 1ª construcción	17,64
0,110	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,250	h	Peón ordinario construcción	15,53
0,020	h	Cmn grúa p/des carga tb H	55,47
0,191	t	Arena 0/6 triturada lvd 10km	9,31
1,365	m	Tb PE100 ø100mm 10atm 30% acc	9,32
0,330	m3	HNE-15 blanda TM 20	77,57
2,000		Costes Directos Complementarios	51,50
3.5		m Acometida en tubo PEAD 50 mm	
2,000	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
1,000	h	Peón fontanería	15,35
1,000	u	Collarín toma poliprop.D=160 mm	17,65
8,000	m	Tub.poliet.PE-50 10 atm D=50 mm	2,43
1,000		Valv esfera PVC ø1 1/2"	18,39
2,000		Costes Directos Complementarios	106,90
3.6		u Acometida en tubo PEAD 20 mm	
2,000	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
1,000	h	Peón fontanería	15,35
1,000	u	Collarín toma poliprop.D=90 mm	7,67
1,000	u	Codo polietileno 20 mm	1,56
8,000	u	Tub.polie.PE-100 16 atm D=20 mm	0,49
1,000	u	Valv esfera PVC ø1/2"	6,15
2,000		Costes Directos Complementarios	70,80

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

3.7		u Arqueta 40x40	
2,000	h	Oficial 1ª construcción	17,64
2,000	h	Peón ordinario construcción	15,53
0,450	u	Tabl.aglomer.e=30m m, estándar	9,64
0,056	m3	HM-15 N/mm2 plástica II/A-P/32,5 Tm 20	67,81
0,042	m3	Mto cto M-5 mec	67,22
0,020	m3	Mortero cem.gri.enfosc.conf.obra	68,01
1,000	u	Marco y tapa de fundicion ductil cuad.	32,45
63,000	u	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	0,20
2,000		Medios auxiliares	123,70
3.8		u Hidrante rectang.racor+tapa	
3,000	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
3,000	h	Peón fontanería	15,35
1,000	u	Hidran.1boc.arquet.,racor+tapa	598,99
2,000		Costes Directos Complementarios	699,20
3.9		u Válv.compuert.plat.c.elást D=100mm	
0,540	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,540	h	Peón fontanería	15,35
1,000	u	Válv.compuert.plat.c.elás t D=100m m	215,53
2,000		Costes Directos Complementarios	233,60
3.10		u Contador tp Woltman 2"mm	
2,000	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
1,000	u	Contador tp Woltm an 2"	515,60
1,000	u	Pequeño m aterial ins hidr p/rie	1,92
2,000		Costes Directos Complementarios	553,60

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

3.11 u Válv.esfera latón D=3/4"

0,250	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,250	h	Peón fontanería	15,35
1,000		Valv esfera latón-niq ø3/4"	9,95
2,000		Costes Directos Complementarios	18,30

3.12 u Válv.esfera latón D=1"

0,250	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,250	h	Peón fontanería	15,35
1,000		Valv esfera latón-niq ø1"	12,12
2,000		Costes Directos Complementarios	20,50

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 4 RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN				
4.1			Canalización 3(1x150)Al 12/20 kV	
	0,400	h	Oficial 1ª electricidad	18,05
	0,400	h	E pecialista electricidad	16,58
	0,120	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,275	h	Peón ordinario construcción	15,53
	0,150	h	Retro-pala excav. 75 CV	37,80
	0,100	h	Rodillo vibratorio 70 cm.	7,21
	2,000	m	Tb corru db par PVC 200	6,26
	2,000	m	Cinta señalizadora.	0,15
	3,000	m	Conductor de aluminio Al-DHV 12/20 kV y 1x150 mm2	11,59
	0,100	m3	Agua	1,11
	2,000		Medios auxiliares	74,30

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 5 ALUMBRADO PÚBLICO				
5.1			m Canalización red alum en calzada	
	0,250	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,333	h	Peón ordinario construcción	15,53
	0,030	h	Band vibr 90kg 490x450 cm	9,53
	0,050	h	Retro de neum c/palaftrl 0,34m3	50,70
	0,120	m3	HNE-15 blanda TM 40	74,85
	2,000	m	Tubo rigido PVC 110mm 30%acc	7,16
	1,000	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16	3,14
	0,200	u	Electrodo pica a ø14mm lg2m	12,50
	2,000		Medios auxiliares	41,40
5.2			m Línea alum publ 4x6mm2	
	0,250	h	Oficial 1ª electricidad	18,05
	1,050	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5	1,27
	1,050	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 4x6	4,92
	2,000		Cos tes Directos Complementarios	11,00
5.3			u TT c/piqueta p/alumbrado ext	
	0,050	h	Oficial 1ª electricidad	18,05
	0,700	h	Especialista electricidad	16,58
	1,000	u	Electrodo pica a ø14mm lg1m	6,25
	3,000	m	Cable cobre desnudo 1x35	3,02
	2,000		Medios auxiliares	27,80

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

5.4 u Cimentación bac-colu <8m

0,300	h	Oficial 1ª construcción	17,64
0,173	h	Peón ordinario construcción	15,53
0,023	h	Retro de neum c/palaftrl 0,34m3	50,70
0,175	m3	H 25 blanda TM 20 IIa.	65,00
1,050	m	Tb corru db par PVC 110mm 30% acc	7,10
2,000	kg	Acero corru B 400 S ø20	0,85
2,000		Costes Directos Complementarios	29,70

5.5 u Arqueta paso/derivación100x100

1,900	h	Oficial 1ª construcción	17,64
1,000	h	Peón ordinario construcción	15,53
0,040	h	Retro-pala excav. 75 CV	37,80
0,098	m3	HM-10 N/mm2 plástica II/A-P/32,5 Tm 40	62,36
0,065	m3	Mto cto M-5 mec	67,22
0,036	m³	Mto cto M-15 mec	83,70
120,000	u	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	0,20
1,000	u	Cerco 40x40 cm y tapa fundición.	25,45
2,000		Costes Directos Complementarios	113,50

5.6 u Arqueta paso/derivación 38x38

1,100	h	Oficial 1ª construcción	17,64
0,600	h	Peón ordinario construcción	15,53
0,016	h	Retro-pala excav. 75 CV	37,80
0,054	m3	HM-10 N/mm2 plástica II/A-P/32,5 Tm 40	62,36
0,030	m3	Mto cto M-5 mec	67,22
0,017	m³	Mto cto M-15 mec	83,70
56,000	u	Ladrillo perf n/visto 24x11.5x7	0,20
1,000	u	Cerco 40x40 cm y tapa fundición.	25,45
2,000		Costes Directos Complementarios	72,80

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

5.7		u Cuadro el p/alum publ 40KW	
3,000	h	Oficial 1ª electricidad	18,05
2,000	h	Oficial 2ª electricidad	12,24
1,000	u	Cuadro el p/alum publ 40KW	2.439,91
2,000		Costes Directos Complementarios	2.518,50
5.8		u Lum. de empotrar-op simet- LIGHT UP W- T4-T triple G24q-5-57W	
0,700	h	Oficial 1ª electricidad	18,05
0,900	h	Oficial 1ª construcción	17,64
1,000	u	Lum. de empotrar LIGHT UP W- T4-T triple G24q-5-57W	321,00
4,000	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5	1,27
2,000	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16	3,14
2,000		Costes Directos Complementarios	360,90
5.9		u Lum. de empotrar spot ajust. LIGHT UP W- T4-T triple G24q-5-32W	
0,800	h	Oficial 1ª electricidad	18,05
0,900	h	Oficial 1ª construcción	17,64
1,000	u	Lum. de empotrar LIGHT UP W- T4-T triple G24q-5-32W	301,00
4,000	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5	1,27
2,000	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16	3,14
2,000		Costes Directos Complementarios	342,70
5.10		u Lum escofet full	
3,000	h	Oficial 1ª electricidad	18,05
3,000	h	Oficial 1ª construcción	17,64
1,000	h	Cam ión 12 tm grúa 12m3	25,81
4,000	u	Fusible cilíndrico 4A	0,47
1,000	u	Escofet full	1.834,00
20,000	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5	1,27
10,000	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16	3,14
2,000		Medios auxiliares	1.497,60

5.11

u Lum colum Neo prixma

3,000	h	Oficial 1ª electricidad	18,05
3,000	h	Oficial 1ª construcción	17,64
1,000	h	Cam ión 12 tm grúa 12m3	25,81
2,000	u	Fusible cilíndrico 4A	0,47
1,000	u	Lum colum 2 bra chap ace galv. vidrio VSAP-70 6 colu.	1.593,00
20,000	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 2x2.5	1,27
10,000	m	Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x16	3,14
2,000		Medios auxiliares	1.783,60

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 6 RED DE RIEGO				
6.1			m3 Excavación de zanjas y pozos hasta 1,5 m t compactom mec	
	0,130	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,150	h	Peón ordinario construcción	15,53
	0,130	h	Retro-pala excav. 75 CV	37,80
	0,040	h	Pisón compactador	3,24
	0,060	h	Cmn de transp 12T 10m3 3ejes	41,87
	0,070	m3	Canon de tierras a vertedero autorizado.	2,86
	2,000		Medios auxiliares	12,40
6.2			m3 Excav.zanja man.sin carga ni transp	
	2,310	h	Peón ordinario construcción	15,53
	2,000		Costes Directos Complementarios	35,90
6.3			m3 Arena en asiento y cubric.tuberías	
	0,200	h	Peón ordinario construcción	15,53
	1,100	t	Arena 0/6 de río 10km	17,45
	2,000		Costes Directos Complementarios	22,30
6.4			m3 Relleno zanja c/tierra prop.man	
	0,200	h	Peón ordinario construcción	15,53
	0,100	h	Rodillo vibratorio 70 cm.	7,21
	0,100	m3	Agua	1,11
	2,000		Costes Directos Complementarios	3,90

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alborai

6.5		m Tubería PE32 agrícola 50mm	
0,180	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,180	h	Especialista fontanería	16,58
1,050	m	Tb PE32 agrícola Ø50mm PN10	2,45
1,000	u	Pequeño material ins hidr p/rie	1,92
2,000		Costes Directos Complementarios	10,70
6.6		m Tubería PE32 agrícola 32mm	
0,140	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,140	h	Especialista fontanería	16,58
1,050	m	Tb PE32 agrícola Ø32mm PN10	1,10
1,000	u	Pequeño material ins hidr p/rie	1,92
2,000		Costes Directos Complementarios	7,90
6.7		Tubería PE32 agrícola 16mm	
0,100	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,100	h	Especialista fontanería	16,58
1,050	m	Tb PE32 agrícola Ø20mm PN10	0,43
1,000	u	Pequeño material ins hidr p/rie	1,92
2,000		Costes Directos Complementarios	5,80
6.8		u Gotero autcom 0.6-3.5bar 2.3 l/h	
0,010	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
1,000	u	Gotero autcom 0.6-3.5 bar 2.3l/h	0,13
1,000	u	Pequeño material ins hidr p/rie	1,92
2,000		Costes Directos Complementarios	2,20

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alбораia

6.9 u Aspensor emg alcance 8.2m

0,180	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,180	h	Especialista fontanería	16,58
1,000	u	Aspensor emg alcance 8.2m	18,88
1,000	u	Collarín de toma 32mm	1,18
1,000	u	Conexión flx aspensor/difus or	0,96
1,000	u	Pequeño material ins hidr p/rie	1,92
2,000		Costes Directos Complementarios	29,20

6.10 u Boca de riego 65mm

0,600	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,600	h	Especialista fontanería	16,58
0,500	h	Peón ordinario construcción	15,53
1,000	u	Boca de riego 65mm	263,84
1,000	u	Collarín de toma 63mm	2,33
1,000	u	Pequeño material ins hidr p/rie	1,92
2,000		Costes Directos Complementarios	296,60

6.11 u Arq plástico p/riego 27x24x17mm

0,150	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,150	h	Especialista fontanería	16,58
0,500	h	Peón ordinario construcción	15,53
1,000	u	Arqueta plas p/riego 27x24x17mm	6,25
1,000	u	Marco y tapa de fundicion ductil cuad.	32,45
2,000		Costes Directos Complementarios	51,70

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

6.12		u Arq plástico p/riego 50x34x21mm	
0,150	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,150	h	Especialista fontanería	16,58
0,500	h	Peón ordinario construcción	15,53
1,000	u	Arqueta plas p/riego 50x34x21mm	17,56
1,000	u	Marco y tapa de fundicion ductil	28,29
2,000		Costes Directos Complementarios	58,80
6.13		u Válvula bola met 2" PN-40	
0,300	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
1,000	u	Válvula bola met 2" PN-40	76,96
1,000	u	Pequeño material ins hidr p/rie	1,92
2,000		Costes Directos Complementarios	84,30
6.14		u Válvula bola met 1 1/4" PN-40	
0,300	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
1,000	u	Válvula bola met 1 1/4" PN-40	36,01
1,000	u	Pequeño material ins hidr p/rie	1,92
2,000		Costes Directos Complementarios	43,40
6.15		u Contador tp Woltman 2"mm	
2,000	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
1,000	u	Contador tp Woltm an 2"	515,60
1,000	u	Pequeño m aterial ins hidr p/rie	1,92
2,000		Costes Directos Complementarios	553,60

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

6.16		u Prog riego a pilas 4 sect c/sop	
0,800	h	Oficial 1ª electricidad	18,05
0,800	h	Especialista electricidad	16,58
1,000	u	Prog riego a pilas 4 sect c/s op	220,25
2,000		Costes Directos Complementarios	248,00
6.17		u Derivación para un circuito de Riego	
0,450	h	Oficial 1ª fontanería	18,05
0,450	h	Especialista fontanería	16,58
2,000		Costes Directos Complementarios	15,60

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alborai

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 7 JARDINERÍA				
7.1			m2 Formación de césped natural rústica	
	0,050	h	Oficial jardinero	19,65
	0,150	h	Peón jardinero	15,67
	0,017	h	Apero rotovator 1,30 m ancho	1,40
	0,033	h	Motocultor 60/80 cm	2,30
	0,009	h	Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener.	4,24
	0,100	kg	Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO	0,92
	0,040	m2	Mezc.ornamental-rús tico cés.orn-rús t	4,90
	0,005	m3	Mantillo limpio cribado	23,69
	2,000		Medios auxiliares	3,90
7.20			u Plant.man.arbus.comp.<100 tv50%	
	0,080	h	Oficial jardinero	19,65
	0,350	h	Peón jardinero	15,67
	0,050		Dum per hidr autcg 1.5t	7,30
	0,026	m3	Tierra vegetal cribada	11,94
	0,025	m3	Agua	1,11
	2,000		Medios auxiliares	7,80
7.21			u Plant.man.árb. com.tv50%	
	0,100	h	Oficial jardinero	19,65
	0,300	h	Peón jardinero	15,67
	0,063		Dum per hidr autcg 1.5t	7,30
	0,048	m3	Tierra vegetal cribada	11,94
	0,050	m3	Agua	1,11
	2,000		Medios auxiliares	7,80

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

7.22		m2 Plant.tapiz.masa llano 9-15pl/m2	
0,050	h	Oficial jardinero	19,65
0,190	h	Peón jardinero	15,67
0,025		Materia orgánica seleccionada	22,50
0,050	m3	Agua	1,11
2,000		Medios auxiliares	4,60
7.23		u Traspl.arbol.tierra <30cm c/retro	
0,520	h	Oficial jardinero	19,65
2,100	h	Peón jardinero	15,67
2,100	h	Jardinero	16,86
1,050	h	Retro-pala excav. 75 CV	37,80
0,200	h	Camión c/grúa <10 t	47,40
0,100		Antitranspirante foliar concentrado	17,51
70,000		Pequeño material zonas verdes	0,78
2,000		Medios auxiliares	184,10
7.24		m2 Escarificado superficial manual	
0,005	h	Oficial jardinero	19,65
0,010	h	Peón jardinero	15,67
2,000		Medios auxiliares	0,30

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 8 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO				
8.1			u Banco EQUAL asiento madera	
	0,300	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,500	h	Peón ordinario construcción	15,53
	0,300	h	Camión c/grúa <10 t	47,40
	1,000	u	Banco Equal asiento madera	1.160,00
	2,000		Medios auxiliares	1.187,30
8.2			u Papelera Modelo escofet	
	0,300	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,500	h	Peón ordinario construcción	15,53
	1,000		Papelera Fontana	1.100,00
	2,000		Medios auxiliares	1.113,10
8.3			u Aparcabicicletas BICI-N	
	0,300	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,500	h	Peón ordinario construcción	15,53
	1,000		Aparcabicicletas BICI-N	140,00
	2,000		Medios auxiliares	153,10

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraia

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 9 SEÑALIZACIÓN				
9.1			u Señal proh/obl ø60cm refl	
	0,250	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,250	h	Peón ordinario construcción	15,53
	1,000	u	Señal proh/obl ø60cm refl	85,47
	2,000	m	Poste a rct 80x40mm galv	15,14
	0,015	m3	H 15 B 20m m CEM II/A-P 42.5R IIa	63,37
	2,000		Medios auxiliares	125,00

Intervención en el Borde Norte del Barranc del Carraixet - Alboraià

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CAPÍTULO 10 VARIOS				
10.1			m2 Formación de vaso lámina de agua	
	0,500	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,550	h	Ayudante construcción	16,85
	0,500	h	Peón ordinario construcción	15,53
	0,600	h	Gunitadora de hormigón 24 CV.	12,95
	1,050	m2	Trat.sup.mort.Hidraul polim.3mm	12,13
	0,150	t	Grava granítica 20/40	18,95
	1,100	m2	Malla electros oldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.	1,39
	0,120	m3	H 25 plástica TM 20 IIa	72,66
	0,160	m3	Recargo adit hdrf p/amb IIa	4,13
	2,000		Costes Directos Complementarios	60,10
10.2			Piezas lámina de agua	
	0,150	h	Oficial 1ª construcción	17,64
	0,150	h	Peón ordinario construcción	15,53
	0,040	m3	Mto cto M-5 mec	67,22
	1,000	m	Piez.Pref.Horm.10cm,acabado abuj	24,98
	2,000		Costes Directos Complementarios	32,70