



PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

- 1º- Ejecución camino acceso a espigón sur con "todo uno" procedente de cantera.
- 2º- Establecimiento zonas de acopio (Ver Plano 7).
- 3º- Desmantelamiento espigón sur.
- 4º- Construcción dique exento sur.
- 5º- Desmantelamiento último tramo espigón sur.
- 6º- Ejecución camino acceso a espigón norte con "todo uno" procedente de acopio.
- 7º- Desmantelamiento espigón norte.
- 8º- Construcción dique exento norte.
- 9º- Desmantelamiento último tramo espigón norte.
- 10º- Retirada de material acopiado sobrante a vertedero.
- 11º- Nivelación y distribución de la grava.

ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL FRENTE LITORAL DE ALMAZORA (CASTELLÓN)

Autora

Natalia Solsona Moragas

Escala

1/8.000

Título del plano

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Tutor
José Cristóbal Serra Peris
Fecha
Junio 2015



Máster Oficial interuniversitario en Ingeniería Ambiental, especialidad en Gestión Ambiental en la Ingeniería Civil



Nº plano

6