



**PROYECTO DE JARDÍN DUNAR EN LAS PLAYAS DE CABANYAL Y MALVA-ROSA
(T.M. VALENCIA)**



PLAN DE OBRA

El plazo de ejecución de las obras previstas en el presente proyecto se estima en cuatro meses (4 meses). Las obras se iniciaran tras la temporada de verano, considerando que noviembre puede ser el mes que marque el inicio de las mismas de forma que en marzo la playa, en su conjunto, quedaría libre de obras y ya ejecutado los cordones dunares.

Las obras se iniciaran con el replanteo del eje de los cordones dunares y la preparación de los accesos a la playa desde el extremo sur del paseo marítimo. Paralelamente se definirá la zona de extracción. Esta fase se estima en una semana de trabajos.

La segunda fase será el inicio de las extracciones de arena, tanto del frente de playa como de las zonas de deflación, transportándose las arenas a la ubicación prevista.

La tercera fase será la formación de los cordones dunares, conformado el perfil previsto y definido en los planos. Conforme se avance en la formación de los cordones se iniciara la fijación con bardisas y las plantaciones, cuarta y quinta fase.

Las fases desde la dos a la quinta se ejecutaran simultáneamente con un desfase, entre ellas, de una semana.

Antes de finalizar las plantaciones se restauraran los posibles daños causados en los viales, gestión de residuos y se finaliza con la cartelería.

En el siguiente diagrama podemos ver el Plan de Obra previsto.

