

BIBLIOTECA  
EN ISABEL LA CATÓLICA

---

VICENTE C. NIETO NAVARRO  
PFC TALLER 5\_ OCTUBRE 2012

## **EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO**

ENTORNO Y LÍMITES  
ORTOFOTO  
PLANO DE SITUACIÓN  
EDIFICIOS REPRESENTATIVOS  
PLANO DE EMPLAZAMIENTO  
ALZADOS ENTORNO CERCAÑO

## **MEMORIA DEL PROYECTO**

PLANTAS  
SECCIONES  
ALZADOS

## **MEMORIA CONSTRUCTIVA**

DETALLE SALA MULTIUSOS  
DETALLE ESCALERA PRINCIPAL  
DETALLES CONSTRUCTIVOS SECCIÓN PRINCIPAL

## **MEMORIA DE ESTRUCTURA**

CÁLCULO ESTRUCTURAL

1. Descripción de la solución estructural adoptada
2. Elementos de la estructura
3. Datos para el cálculo de la estructura
4. Estimación de cargas
5. Combinación de cargas
6. Método de cálculo
7. Cálculo de elementos lineales
8. Cálculo de elementos finitos
9. Estados Límite de Servicio

PLANOS DE ESTRUCTURA

## **MEMORIA DE INSTALACIONES**

SUMINISTRO DE AGUA  
SANEAMIENTO  
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES  
ILUMINACIÓN  
CLIMATIZACIÓN  
SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS



## EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

ENTORNO Y LÍMITES

ORTOFOTO



PLANO DE SITUACIÓN

EDIFICIOS REPRESENTATIVOS

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

ALZADOS ENTORNO CERCANO





CASCO ANTIGUO

PRIMER ENSANCHE

SEGUNDO ENSANCHE

ANTIGUO CAUCE DEL RÍO TURIA

PERIFERIA SUR

NUEVO CAUCE DEL RÍO TURIA

La Biblioteca se sitúa en la calle Isabel la Católica, en el Segundo Ensanche de Valencia. La característica principal a nivel urbano de este distrito es la trama reticular que presenta, con manzanas de alrededor de 100 metros de lado.

Dichas manzanas permiten obtener grandes vacíos en su interior que, sin embargo, no han sido aprovechados como espacios de desahogo y se ocupan en planta baja, suprimiendo la posibilidad de funcionar como espacios urbanos de esparcimiento. La amplitud del viario y la solución de los cruces no resuelven los problemas de movilidad que se pretendía en un principio, por lo que la alta presión de vehículos motorizados, unida a la escasez de espacios abiertos ajardinados y a la ausencia de equipamientos, hacen de este distrito un lugar poco atractivo para residir.

Vistos parte de los problemas a los que la parcela se sometía, el proyecto pretende resolver un programa de biblioteca y, al mismo tiempo, dar solución a algunos de estos problemas. De esta forma se libera el interior de manzana regalando un espacio público a la ciudad, relacionado visualmente con Isabel la Católica gracias a la transparencia del edificio en dirección perpendicular a la calle.





ORTOFOTO  
E 1:3000



O 1. E M P L A Z A M I E N T O  
BIBLIOTECA EN ISABEL LA CATÓLICA






PLANO DE SIUTACIÓN  
E 1:3000




O 1. E M P L A Z A M I E N T O  
BIBLIOTECA EN ISABEL LA CATÓLICA






EDIFICIOS REPRESENTATIVOS  
E 1:1000




O 1. E M P L A Z A M I E N T O  
BIBLIOTECA EN ISABEL LA CATÓLICA






EDIFICIOS REPRESENTATIVOS  
E 1:1000



O 1. E M P L A Z A M I E N T O  
BIBLIOTECA EN ISABEL LA CATÓLICA







Alzado Noreste - Calle Isabel la Católica



Alzado Suroeste - Interior de manzana




## MEMORIA DEL PROYECTO



PLANTAS

SECCIONES


ALZADOS









































PLANTA COTA +22,0 m



E 1:150








SECCIÓN A-A'  
E 1:150






SECCIÓN B-B'



E 1:150



SECCIÓN C-C'  
E 1:300





SECCIÓN D-D'  
E 1:200







SECCIÓN E-E'  
E 1:150




ALZADO NORESTE

E 1:150





ALZADO SUROESTE

E 1:300



ALZADO SURESTE

E 1:200




## MEMORIA CONSTRUCTIVA

DETALLE SALA MULTIUSOS

DETALLE ESCALERA PRINCIPAL


DETALLES CONSTRUCTIVOS SECCIÓN PRINCIPAL






DETALLE ESCALERA PRINCIPAL




E 1:50
















DETALLE 1  
E 1:20



DETALLE 2

E 1:20















DETALLE 4

E 1:20













DETALLE 6

E 1:20








DETALLE 7

E 1:20











## **LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA**

### **ST\_ ESTRUCTURA**

ST1\_ FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN (canto= 20 cm) Y VIGAS DE CANTO  
ST2\_ VIGA DE CANTO DE HORMIGÓN ARMADO 25x70 cm  
ST3\_ VIGA DE CANTO DE HORMIGÓN ARMADO 25x40 cm  
ST4\_ VIGA DE CANTO DE HORMIGÓN ARMADO 40x158 cm  
ST5\_ VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 80x70 cm  
ST6\_ ZUNCHO DE BORDE DE HORMIGÓN ARMADO 40x70 cm  
ST7\_ PILAR DE HORMIGÓN ARMADO APANTALLADO 25x80 cm  
ST8\_ MURO DE SÓTANO DE HORMIGÓN ARMADO (e= 40cm)  
ST9\_ SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO (e=25 cm) SOBRE HORMIGÓN DE LIMPIEZA (e=10 cm) E IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA ASFÁLTICA SOBRE GOFRADO DRENANTE  
ST10\_ ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE HORMIGÓN DE LIMPIEZA (10 cm)  
ST11\_ NERVIO DE HORMIGÓN ARMADO 20x70 cm  
ST12\_ FORJADO DE LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO (canto= 30 cm)  
ST13\_ ZANCA ESCALERA: PERFIL UPN 220 ANCLADO A LA LOSA DEL FORJADO Y A LA DEL DESCANSILLO  
ST14\_ PELDAÑEADO TUBULAR DE ACERO 5x35 cm (e= 5 mm) SOLDADO A PERFIL UPN Y ANCLADO A MURO DE HORMIGÓN. ACABADO ANTIDESLIZANTE  
ST15\_ ZANCA DE ESCALERA SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO (canto= 20 cm)  
ST16\_ PILAR METÁLICO 30x10 cm  
ST17\_ FORJADO DE LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO (canto= 30 cm)

### **CU\_ CUBIERTAS**

CU1\_ FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO (canto= 20 cm) Y VIGAS DE CANTO  
CU2\_ HORMIGÓN CELULAR PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES CON FRATASADO SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN  
CU3\_ LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE PVC  
CU4\_ CAPA SEPARADORA LÁMINA GEOTEXTIL  
CU5\_ AISLANTE TÉRMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO  
CU6\_ CAPA SEPARADORA LÁMINA GEOTEXTIL  
CU7\_ CAPA DE GRAVAS CANTO RODADO Ø16-32 mm  
CU8\_ PERFIL DE TERMINACIÓN DE CUBIERTA UPN-350  
CU9\_ REMATE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 5 mm  
CU10\_ COQUILLA AISLANTE TÉRMICO 3 cm  
CU11\_ REJILLA PLANA  
CU12\_ CANALÓN PREFABRICADO DE PVC  
CU13\_ MANGUILLA DE DESAGÜE DE PVC  
CU14\_ BAJANTE DE PVC  
CU15\_ CARTELA (e= 10 mm)  
CU16\_ CHAPA (e= 10 mm)  
CU17\_ PLETINA 30.16 + 20.15  
CU18\_ REMATE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (e= 3 mm)

### **CE\_ CERRAMIENTOS Y FACHADAS**

CE1\_ PIEZA CERÁMICA TIPO BAGUETTE (L= 1,1 m). SUPERFICIE NATURAL COLOR MOLINO. SISTEMA NBK HUNTERDOUGLAS  
CE2\_ PERFIL T VERTICAL (SOPORTE)  
CE3\_ PERFIL T DE ANCLAJE A FORJADO  
CE4\_ PANEL QUADROCLAD (e=25 mm) ACABO EN ALUMINIO LACADO EN BLANCO  
CE5\_ PLACA DE FIJACIÓN CON JUNTA ANTIVIBRACIÓN INTEGRADA  
CE6\_ RAÍL SOPORTE (ACTÚA COMO CANAL VERTICAL DE DRENAJE)  
CE7\_ ABRAZADERA TIPO 100  
CE8\_ AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA (e= 80 mm)  
CE9\_ PLACA PLADUR BV (AL) (BARRERA DE VAPOR)  
CE10\_ SUBESTRUCTURA METÁLICA 15/46 mm. CANA INFERIOR Y SUPERIOR Y MONTANTES CADA 40 cm  
CE11\_ AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA (e=100 mm)  
CE12\_ DOBLE PLACA PLADUR N (e= 30mm)  
CE13\_ REMATE INFERIOR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (e= 5mm)  
CE14\_ PERFIL DE ACERO LAMINADO EN L 150X150 mm SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE EN PILARES LATERALES  
CE15\_ REMATE INFERIOR DE HUECO PANEL SANDWICH ACABADO EN ALUMINIO LACADO EN BLANCO  
CE16\_ PERFIL TUBULAR 100x40 CM  
CE17\_ PLACA DE YESO LAMINADO (e=15 mm)

### **RS\_ REVESTIMIENTO DE SUELOS**

#### **RS1\_ PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE DE RESINA**

RS1-1\_ BASE DE HORMIGÓN FRATASADO MECÁNICAMENTE (e= 100 mm)  
RS1-2\_ RESINA BICOMPONENTE EPOXI AUTONIVELANTE COMPODUR SL ENRIQUECIDA CON FILLER SOBRE IMPRIMACIÓN (e= 3mm)

#### **RS2\_ PAVIMENTO DE BALDOSA PÉTREA EXTERIOR**

RS2-1\_ BALDOSA PÉTREA (e= 30mm)  
RS2-2\_ MORTERO DE AGARRE  
RS2-3\_ CAPA SEPARADORA LÁMINA GEOTEXTIL  
RS2-4\_ IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA PVC  
RS2-5\_ HORMIGÓN CELULAR PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES CON FRATASADO SUPERFICIAL

### **RT\_ REVESTIMIENTO DE TECHOS**

#### **RT1\_ FALSO TECHO DE PLACAS COLGADAS DE YESO LAMINADO**

RT1-1\_ PLACA DE YESO PLADUR FON C12/25 (e= 13 mm)  
RT1-2\_ PERFIL T 47 (PLADUR)  
RT1-3\_ PERFIL PH-45 (PLADUR)  
RT1-4\_ VARILLA DE ACERO GALVANIZADO CADA 75 cm EMPOTRADA EN FORJADO

#### **RT2\_ FALSO TECHO DE MADERA MACIZA HUNTER DOUGLAS. SISTEMA LINEAL GRID**

RT2-1\_ LISTONES DE MADERA MACIZA DE CEREZO (15X55X287mm)  
RT2-2\_ TUBO DE MADERA CONFORMADOR DE LA PARRILLA  
RT2-3\_ PERFIL T-24

### **PA\_ PARTICIONES**

PA1\_ TABIQUERÍA DE CARTÓN YESO FORMADA POR DOBLE PLACA PLADUR N Y AISLAMIENTO DE PANEL RÍGIDO DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD (e= 50mm) INCORPORADO EN LA SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO  
PA2\_ TABLERO AGLOMERADO CHAPADO EN MADERA DE CEREZO FIJADO A SUBESTRUCTURA DE ACERO (CANALES SOLDADOS A PERFIL UPN)

### **CA\_ CARPINTERÍAS**

CA1\_ HOJA FIJA MODELO UNICITY DE TECHNAL. VIDRIO CLIMALIT 6+12+6  
CA2\_ PUERTA ACRISTALADA MODELO PG DE TECHNAL. VIDRIO CLIMALIT 6+12+6  
CA3\_ BARANDILLA. SUBESTRUCTURA METÁLICA TRASDOSADA CON TABLERO AGLOMERADO CHAPADO EN MADERA DE CEREZO. REMATE SUPERIOR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (e=10mm)

### **IN\_ INSTALACIONES**

IN1\_ SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN. CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA. APORTACIÓN DE AIRE CLIMATIZADO A TRAVÉS DE REJILLAS.  
IN2\_ LUMINARIA TUBO FLUORESCENTE MODELO LINEALUCE DE IGUZZINI  
IN3\_ LUMINARIA EN SUSPENSIÓN MODELO CESTELLO DE IGUZZINI  
IN4\_ LUMINARIA EMPOTRABLE MODEL MODELO COMFORT FL DE IGUZZINI  
IN5\_ REJILLA DE RETORNO

### **UR\_ URBANIZACIÓN**

UR1\_ PAVIMENTO DE PIEDRA PARA TRÁFICO PEATONAL  
UR2\_ CAPA DE MORTERO (e= 6cm)  
UR3\_ CAPA DE DRENAJE DE GRAVAS  
UR4\_ CAPA SEPARADORA LÁMINA GEOTEXTIL  
UR5\_ GOFRADO DRENANTE  
UR6\_ IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA PVC  
UR7\_ HORMIGÓN CELULAR DE FORMACIÓN DE PENDIENTES CON FRATASADO SUPERFICIAL

## MEMORIA DE ESTRUCTURA

### CÁLCULO ESTRUCTURAL

1. Descripción de la solución estructural adoptada
2. Elementos de la estructura
3. Datos para el cálculo de la estructura
4. Estimación de cargas
5. Combinación de cargas
6. Método de cálculo
7. Cálculo de elementos lineales
8. Cálculo de elementos finitos
9. Estados Límite de Servicio

### PLANOS DE ESTRUCTURA



## 1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA

Tanto la estructura del cuerpo principal de biblioteca como la de la planta sótano se realizan íntegramente en hormigón armado. Por otro lado, la estructura del cuerpo de cafetería situado al fondo de la parcela combina el hormigón armado para el núcleo de servicios y la cubierta, con el acero utilizado en soportes verticales.

### 1.1. BIBLIOTECA

En el cuerpo de biblioteca se utilizan dos sistemas diferenciados. Por un lado, el sistema estructural utilizado en las **salas de lectura** consiste en pilares de 80x25 cm, a excepción de los pilares situados en las fachadas NE y SO, los cuales se retranquean 5 cm para absorber el espesor de los paneles de fachada ventilada, quedando enrasada con el zócalo de hormigón armado que delimita la planta baja del proyecto. Los forjados son de losa de hormigón armado de 20 cm sobre vigas de canto de 25x70 cm embebidas en la losa.

Para la **zona de servicios** anexa a las salas de lectura, el sistema estructural consiste también en forjados de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor apoyados en sendos muros de hormigón armado de 25 cm. Uno de ellos constituye la medianera con el edificio colindante, mientras que el otro separa las salas de lectura de la banda de servicios. El uso de un sistema estructural de losa en esta zona nos permite una mayor flexibilidad a la hora de ejecutar el hueco de ascensor y de paso de instalaciones.


En los forjados de **cubierta** se mantiene el mismo sistema estructural. En el caso de la cubierta situada a cota +24,48 m, se opta por una losa de hormigón de mayor canto (30 cm), en la que se ejecutan un total de 20 lucernarios.

Para la construcción de las **escaleras** debemos diferenciar la escalera principal de la de emergencia. La escalera de emergencia se ejecuta con una losa de 20 cm que apoya tanto en el muro de hormigón armado de medianera como en un muro también de hormigón armado de dimensiones 25x315 cm que se dispone entre el pasillo que da acceso a la escalera de emergencia y

el recinto de la propia escalera. Por otro lado, la escalera principal presenta descansillos de losa de hormigón armado de 30 cm de espesor que apoyan en los muros de hormigón adyacentes. Las zancas de la escalera se construyen de diferente manera. La zanca correspondiente al primer tramo está formada por peldaños de acero tubulares de 5 cm de altura soldados por un lado a un perfil UPN 220, y por el otro lado, anclados al muro de hormigón. Este perfil UPN se une al descansillo y al forjado de la zona de servicios mediante placa de anclaje.

### 1.2. CAFETERÍA

El sistema estructural de la cafetería se compone de un núcleo rígido formado por muros de hormigón armado de 25 cm de espesor y una serie de perfiles metálicos tubulares de 10x30 cm. sobre los que apoya una losa de hormigón armado de 30 cm de canto. La transmisión de cargas entre la losa y los pilares metálicos se produce a través de un perfil angular en L de 10x30 cm solado a los pilares metálicos. Los pilares se sueldan a placas de anclaje embebidas en el forjado de hormigón de planta baja.



## 2. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA

En resumen, los elementos utilizados en la estructura del edificio que serán objeto de cálculo son los siguientes:

- VIGA 25X70: Constituyen la estructura horizontal del cuerpo de biblioteca.
- VIGA 25X40: Constituyen la estructura horizontal del forjado de planta baja del espacio exterior.
- PILARES 25X80: Pilares del cuerpo biblioteca (a excepción de los pilares de las fachadas NE y SO).
- PILARES 25X75: Pilares en fachadas NE y SO.
- PILARES 30X30: Pilares sótano (a excepción de los que se sitúan en la proyección del cuerpo de biblioteca).
- MURO DE 25 cm:
  - \_ Muro de medianería.
  - \_ Muro de división salas-servicios.
  - \_ Muro de cerramiento en planta baja.
  - \_ Muro de apoyo de apeo de escalera de emergencia.
  - \_ Núcleo de servicios de la cafetería.
  - \_ Muro de apeo de rampa de aparcamiento.
- LOSA 20 CM:
  - \_ Sistema estructural principal en los forjados de biblioteca y de planta baja.
  - \_ Cubierta lucernarios.
- LOSA 30 CM:
  - \_ Cubierta cafetería.
  - \_ Cubierta lucernarios.

## 3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA

### 3.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN

#### 3.1.1. Código técnico de la Edificación

- DB-SE Seguridad Estructural
- DB-SE-AE Acciones en la edificación
- DB-SE-A Acero

#### 3.1.2. Instrucción del hormigón estructural E.H.E.


#### 3.1.3. Norma de la construcción Sismorresistente NCSE 02 RD

### 3.2. MATERIALES:

- Hormigón HA-30/B16/IIIa

Resistencia Característica: 30 N/mm<sup>2</sup>/  
 Coeficiente de minoración: 1,5  
 Consistencia: Blanda  
 Asiento Cono Abrahams: 6-9cm  
 Máxima relación a/c: 0,5  
 Mínimo contenido de cemento: 300kg/m<sup>3</sup>/  
 Recubrimiento nominal: 30mm (marcado por la norma)  
 Sistema de Compactación: Vibrado

- Acero armaduras Acero B500-S  
 Límite elástico: 500 N/mm<sup>2</sup>/  
 Nivel de control previsto: Normal  
 Coeficiente de minoración: 1,15





## 4. ESTIMACIÓN DE CARGAS

### 4.1. CUERPO BIBLIOTECA

#### 4.1.1. ACCIONES PERMANENTES FORJADO PB-CUBIERTA

##### ESTRUCTURA

PESO PROPIO VIGAS:	0.25 x 0.7 x 25 = 4.38 kN/m
PESO PROPIO LOSA:	0.2 x 25 = 5 kN/m <sup>2</sup>
PESO PROPIO ESCALERAS:	

##### PRINCIPAL TRAMO 1

Carga puntual en descansillo y forjado. El peso del peldaño se reparte entre el muro de hormigón y la zanca UPN 220.

Peldaño madera maciza (cerezo: densidad = 6.18 kN/m<sup>3</sup>):

$$12 \times 0.05 \times 2.17 \times 0.35 \times 6.18 = 2.82 \text{ kN}$$

$$\text{Zanca UPN 220: } 4.15 \times 0.288 = 1.20 \text{ kN}$$

El peso de este tramo se distribuye de tal forma que la zanca metálica recibe la mitad del peso de los peldaños y éste se distribuye junto con el peso propio de la zanca a partes iguales entre descansillo y forjado.

Cargas puntuales tramo 1 escalera principal: 1.35 kN

##### PRINCIPAL TRAMO 2

$$\text{Losa de 20 cm: } 0.2 \times 25 = 5 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Área: } 10.07 \text{ m}^2$$

$$\text{Peso propio: } 50.35 \text{ kN}$$

$$\text{Carga lineal arranque: } (50.35 / 2) / 2.2 = 11.4 \text{ kN/m}$$

$$\text{Carga lineal llegada: } (50.35 / 2) / 3.1 = 8.12 \text{ kN/m}$$

##### PROTEGIDA

$$\text{Losa de 20 cm: } 0.2 \times 25 = 5 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Área: } 12.85 \text{ m}^2$$

$$\text{Peso propio: } 64.25 \text{ kN}$$

$$\text{Carga lineal en forjado: } 12.85 \text{ kN/m}$$

##### RESTO DE ELEMENTOS

MOBILIARIO + TABIQUERÍA:	1 kN/m
SOLADO:	0.09 x 20 = 1.8 kN/m
CERRAMIENTO (6 Kg/m <sup>2</sup> ):	0.06 x 4.08 = 0.24 kN/m
FALSO TECHO:	0.09 kN/m <sup>2</sup>

#### 4.1.2. ACCIONES VARIABLES FORJADO PB-P4

##### SOBRECARGA DE USO

C1 (Zona con mesas y sillas) 3 kN/m<sup>2</sup>  
Se toma también para la zona de administración

C3 (Zona sin obstáculos): para la zona del vestíbulo 5 kN/m<sup>2</sup>  
VIENTO:

$$q_e = q_b \cdot c_e \cdot c_p \quad (\text{Presión})$$

$$q_e = q_b \cdot c_e \cdot c_s \quad (\text{Succión})$$

$q_b = 0.5 \text{ kN/m}^2$  Cualquier punto del territorio español  
 $c_e = 2.4$  Zona urbana en general, con altura de 24 m.  
 $c_p = 0.8$  Esbeltez 0,84 → 1 en el plano paralelo al viento  
 $c_s = -0.5$  Esbeltez 0,84 → 1 en el plano paralelo al viento

$$q_e (\text{Presión}) = 0.96 \text{ kN/m}^2$$

$$q_e (\text{Succión}) = -0.6 \text{ kN/m}^2$$

##### ACCIONES ACCIDENTALES

Sismo (No se ha tenido en cuenta debido a que el programa con el que se ha calculado la estructura no lo calcula)

#### 4.1.3. ACCIONES VARIABLES FORJADO CUBIERTA

##### SOBRECARGA DE USO

G1 (Cubierta con acceso para mantenimiento) 1 kN/m<sup>2</sup>

##### NIEVE

Zona (Valencia)  $S_k = 0.2 \text{ kN/m}^2$   
Inclinación de la cubierta <30°  $\mu_l = 1$

$$q_n = S_k \cdot \mu_l = 0.2 \text{ kN/m}^2$$

##### VIENTO:

$$q_e (\text{Presión}) = 0.96 \text{ kN/m}^2$$

$$q_e (\text{Succión}) = -0.6 \text{ kN/m}^2$$

##### ACCIONES ACCIDENTALES

Sismo (No se ha tenido en cuenta debido a que el programa con el que se ha calculado la estructura no lo calcula)

#### 4.2. CAFETERÍA Y FORJADO ESPACIO EXTERIOR

#### 4.2.1. ACCIONES PERMANENTES FORJADOS PB Y CUBIERTA

##### ESTRUCTURA

$$\text{PESO PROPIO VIGAS } 25 \times 70 \quad 0.25 \times 0.7 \times 25 = 4.38 \text{ kN/m}$$

$$\text{PESO PROPIO VIGAS } 25 \times 40 \quad 0.25 \times 0.4 \times 25 = 2.5 \text{ kN/m}$$

$$\text{PESO PROPIO LOSA: } 0.2 \times 25 = 5 \text{ kN/m}^2$$

PESO PROPIO ESCALERA:

$$\text{Losa de 20 cm: } 0.2 \times 25 = 5 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Área: } 12.49 \text{ m}^2$$

Peso propio: 62.45 kN  
Carga lineal en forjado  
(aplicada en ancho de tramo = 1.25 m) 12.49 kN/m

$$\text{LOSA DE HORMIGÓN 30 CM} \quad 0.3 \times 25 = 7.5 \text{ kN/m}^2$$

##### RESTO DE ELEMENTOS

MOBILIARIO + TABIQUERÍA:	1 kN/m
SOLADO:	0.09 x 20 = 1.8 kN/m
CERRAMIENTO (6 Kg/m <sup>2</sup> ):	0.06 x 4.08 = 0.24 kN/m
FALSO TECHO: 0.09 kN/m <sup>2</sup>	
CARPINTERÍAS DE VIDRIO (6+12+6)	
	25 x 0.012 x 4 = 1.2 kN/m

#### 4.2.2. ACCIONES VARIABLES FORJADO PB

##### SOBRECARGA DE USO

C1 (Zona con mesas y sillas) 3 kN/m<sup>2</sup>

##### ACCIONES ACCIDENTALES

Sismo (No se ha tenido en cuenta debido a que el programa con el que se ha calculado la estructura no lo calcula)

#### 4.2.3. ACCIONES VARIABLES FORJADO CUBIERTA

##### SOBRECARGA DE USO

G1 (Cubierta con acceso para mantenimiento) 1 kN/m<sup>2</sup>

##### NIEVE

Zona (Valencia)  $S_k = 0.2 \text{ kN/m}^2$   
Inclinación de la cubierta <30°  $\mu_l = 1$

$$q_n = S_k \cdot \mu_l = 0.2 \text{ kN/m}^2$$

##### VIENTO:

$$q_e = q_b \cdot c_e \cdot c_p \quad (\text{Presión})$$

$$q_e = q_b \cdot c_e \cdot c_s \quad (\text{Succión})$$

$q_b = 0.5 \text{ kN/m}^2$  Cualquier punto del territorio español  
 $c_e = 1.35$  Zona urbana en general, con altura de 4 m.  
 $c_p = 0.7$  Esbeltez 0,5 en el plano paralelo al viento  
 $c_s = -0.4$  Esbeltez 0,5 en el plano paralelo al viento

$$q_e (\text{Presión}) = 0.47 \text{ kN/m}^2$$

$$q_e (\text{Succión}) = -0.27 \text{ kN/m}^2$$

##### ACCIONES ACCIDENTALES

Sismo (No se ha tenido en cuenta debido a que el programa con el que se ha calculado la estructura no lo calcula)

## 5. COMBINACIÓN DE CARGAS

Para la realización de las hipótesis se ha tenido en cuenta tanto los coeficientes de mayoración de las acciones como los coeficientes de simultaneidad.

Dado que la sobrecarga de uso resulta mucho mayor que la producida por el viento y la nieve se llega a la conclusión de que será ésta la que domine sobre las otras. Es el programa Architrave, utilizado para el cálculo, el encargado de seleccionar la combinación más desfavorable.

Estados Límites Últimos (ELU)

Tipo de acción	Situación permanente o transitoria		Situación accidental	
	Favorable	Desfavorable	Favorable	Desfavorable
G permanente	$\gamma_G=1,00$	$\gamma_G=1,35$	$\gamma_G=1,00$	$\gamma_G=1,00$
G' perm. no const.	$\gamma_G=1,00$	$\gamma_G=1,50$	$\gamma_G=1,00$	$\gamma_G=1,00$
Q variable	$\gamma_Q=0,00$	$\gamma_Q=1,50$	$\gamma_Q=0$	$\gamma_Q=1,00$
Accidental			$\gamma_A=1,00$	$\gamma_A=1,00$

Estados Límites de Servicio (ELS)

Tipo de acción	Tipo de acción	
	Favorable	Desfavorable
G permanente	$g_G=1,00$	$g_G=1,35$
G' perm. no const.	$g_G=1,00$	$g_G=1,50$
Q variable	$g_Q=0,00$	$g_Q=1,50$

Los coeficientes de simultaneidad para sobrecargas serán los siguientes:

	$\psi_1$	$\psi_2$	$\psi_3$
Zonas destinadas al público	0,70	0,70	0,60
Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento	0,00	0,00	0,00

Para nieve serán:

	$\psi_1$	$\psi_2$	$\psi_3$
Nieve altitud < 1000 m.	0,50	0,50	0,00

Las situaciones consideradas serán las siguientes:  
Estados Límite Últimos:

Situaciones persistentes o transitorias:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \sum_{j \geq 1} \gamma_{G^*,j} G_{k,j}^* + \gamma_P P_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \psi_{0,i} Q_{k,i}$$

Situaciones accidentales:

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \sum_{j \geq 1} \gamma_{G^*,j} G_{k,j}^* + \gamma_P P_k + \gamma_A A_k + \gamma_{Q,1} \psi_{1,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \psi_{2,i} Q_{k,i}$$

Estados Límite de Servicio:

Combinación característica o poco frecuente (acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles)

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \sum_{j \geq 1} \gamma_{G^*,j} G_{k,j}^* + \gamma_P P_k + \gamma_{Q,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \Psi_{0,1} Q_{k,i}$$

Combinación frecuente (acciones de corta duración que pueden ser reversibles)

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \sum_{j \geq 1} \gamma_{G^*,j} G_{k,j}^* + \gamma_P P_k + \gamma_{Q,1} \Psi_{1,1} Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

Combinación cuasi permanente (acciones de larga duración)

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} G_{k,j} + \sum_{j \geq 1} \gamma_{G^*,j} G_{k,j}^* + \gamma_P P_k + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \Psi_{2,i} Q_{k,i}$$

## 6. MÉTODO DE CÁLCULO

Los elementos tipo barra han sido modelizados espacialmente, como ejes que pasan por el centro de gravedad de la sección, estos son los pilares, y las vigas. La modelización de los muros de carga, de los forjados de losa de hormigón y el núcleo rígido se efectúa con elementos finitos superficiales, definidos tridimensionalmente y calculados gracias a las tensiones de membrana y a la flexión de placa.

Las solicitaciones de la estructura han sido obtenidas mediante el programa informático "Architrave", programa de elementos finitos. Los elementos tipo barra serán calculados por el programa hasta llegar al detalle de armado y los elementos finitos serán calculados a mano con posterioridad.

Las cargas de carácter superficial se introduce en el programa mediante acciones verticales sobre las losas y se clasifican por hipótesis. El programa distribuye automáticamente la acción de estas cargas a los elementos sobre los que apoyan éstas losas.

Obtenidas las solicitaciones mediante el programa informático, se procede a la comprobación a resistencia y deformaciones de los elementos estructurales más significativos del proyecto y al estudio del comportamiento global del edificio.

En cuanto a la cimentación, dado que no se conocían las características del terreno se ha optado por no calcularla dado que se ha considerado más importante el cálculo de la estructura del edificio, del cual si se conocen todos los datos. Para el cálculo de la estructura se ha optado por dotar al terreno de una resistencia de 200 kN/m<sup>2</sup>, con el fin de proceder a la modelización.

### 6.1. ELEMENTOS ESCOGIDOS

Para la comprobación de la estructura se han escogido diversos elementos representativos y con el comportamiento más crítico. Se prevé que una vez calculados estos elementos el resto cumplirían. Los elementos seleccionados son los siguientes.

VIGAS: 1.3, 3.3, 5.3

PILARES PLANTA TERCERA

MUROS NÚCLEO DE SERVICIO

LOSA CUBIERTA CAFETERÍA



## 7. CÁLCULO DE ELEMENTOS LINEALES

Como ya se ha enunciado, se ha escogido el pórtico más desfavorable para el cálculo de los elementos estructurales. Para ello, no se ha calculado en solitario, sino en conjunción con todos los elementos de la estructura global. Una vez modelizada la estructura, se procede a comprobar los esfuerzos existentes en este pórtico como elemento de referencia. A continuación podemos ver los la relación de elementos dimensionados con el programa Architrave y, además, los cálculos manuales que se han seguido para el cálculo de los elementos finitos seleccionados.

En la presente memoria seleccionaremos las vigas de los forjados señalados en el croquis.


Modelización de la estructura y pórtico seleccionado:







**CUADRO DE PILARES PLANTA TERCERA**



Nivel 5. Cota 20,19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BxH 25x75 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x75 10Ø16 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x75 10Ø16 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x75 10Ø16 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x75 10Ø16 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x80 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x80 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x80 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x80 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x80 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x80 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x80 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x80 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x80 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x80 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x75 10Ø12 cØ8/15 L=408+30	BxH 25x75 10Ø20 cØ8/15 L=816+50	BxH 25x75 10Ø20 cØ8/15 L=816+50	BxH 25x75 10Ø20 cØ8/15 L=816+50	BxH 25x75 10Ø16 cØ8/15 L=816+30
Nivel 4. Cota 16,11																				

## 8. CÁLCULO DE ELEMENTOS FINITOS

### CÁLCULO DE LA ARMADURA DEL NÚCLEO DE SERVICIOS

#### 1. LIMITACIONES

##### LIMITACIÓN GEOMÉTRICA MÍNIMA

###### ARMADURA VERTICAL

Armadura de **tracción**:

$$U_{S1} = A_{S1} \cdot f_{yd} = (0,9/1000) \cdot 500 \cdot 250 \cdot 400 \cdot 10^{-3}$$

$$U_{S1} = 45 \text{ kN}$$

Armadura de **compresión**:

$$U_{S2} = 30\% U_{S1} = 13,5 \text{ kN}$$

###### ARMADURA HORIZONTAL

$$U_S = A_S \cdot f_{yd} = (3,2/1000) \cdot 500 \cdot 250 \cdot 400 \cdot 10^{-3}$$

$$U_S = 160 \text{ kN}$$

##### LIMITACIÓN MECÁNICA

Capacidad mecánica mínima. En cada cara se debe verificar:

$$A_S \cdot f_{yd} \geq 0,05 N_d$$

Capacidad mecánica máxima. En cada cara se debe verificar:

$$A_S \cdot f_{yd} \leq 0,5 \cdot A_c \cdot f_{cd} = 0,5 \cdot 500 \cdot 250 \cdot 10^{-3} \cdot (0,9 \cdot 30) / 1,5$$

$$A_S \cdot f_{yd} \leq 1125 \text{ kN}$$

#### 2. CÁLCULO CON TENSIÓN DE MEMBRANA

Los muros que delimitan el núcleo de servicios se calcularán para aquellas solicitaciones más desfavorables y se considerará que una vez el muro resista en estos elementos finitos solicitados, lo hará también en su conjunto.

En este caso,  $S_y$  es la tensión más desfavorable y la que sigue el eje del núcleo rígido, por lo que se tomará este valor para el cálculo. Tomaremos la tensión como si actuara sobre todo el elemento finito, del lado de la seguridad.

##### TRACCIÓN

$$S_y = 10,782 \text{ N/mm}^2 = \text{Fuerza (N)} / \text{Area (mm}^2\text{)}$$

En este caso colocaremos barras de diámetro 20 mm que poseen una capacidad mecánica de 125,7 kN = 125700 N

$$S_y = (n \cdot 125700 \text{ N}) / (500 \text{ mm} \cdot 250 \text{ mm}) = 5,136 \text{ N/mm}^2$$

$$n > 10,782 \cdot 500 \cdot 250 / 125700 = 10,72$$

$$n = 11 \text{ barras de } \varnothing 20 = 754 \text{ kN}$$

##### COMPRESIÓN

En los elementos que están sometidos a una tensión de compresión, no superior a la tensión admisible por el hormigón, no será necesario el cálculo de armaduras. Se procederá a disponer una armadura que cumpla la cuantía mínima establecida por la norma.

$$S_{y,max} = -14,13 \text{ N/mm}^2 = \text{Fuerza (N)} / \text{Area (mm}^2\text{)} < f_{cd} = 30/1,5 = 20 \text{ N/mm}^2$$

$$U_{S2} > 13,5 \text{ kN} \rightarrow \text{Disponemos } 2 \varnothing 12 \text{ a cada lado}$$

$$U_{S2} = 181 \text{ kN} > 13,5 \text{ kN}$$

#### 3. CÁLCULO CON FLEXIÓN DE PLACA

También debemos comprobar en el muro la armadura necesaria debida a la flexión de placa. Esta armadura se comparará con la obtenida por la tensión de membrana y por las cuantías mínimas y se optará por la más restrictiva.

Para esta comprobación se ha utilizado el ábaco de flexión esviada y se ha tomado un elemento de ancho de 1 metro debido a que las solicitaciones están expresadas de esta forma. Así queda:

$$M_x = -48,017 \text{ m}\cdot\text{kN/m}$$

$$M_y = 45,366 \text{ m}\cdot\text{kN/m}$$

$$N_d = S_y \cdot A = 10,782 \cdot 1000 \cdot 250 = 2695500 \text{ N} = 2695 \text{ kN}$$

Pasamos a calcular con estos datos los coeficientes para entrar en el ábaco.

$$\mu_x = M_{xd} / (A_c \cdot x \cdot f_{cd}) = 48,017 / (250 \cdot 1000^2 \cdot 30 / 1,5) \cdot 10^6 = 0,0096$$

$$\mu_y = M_{yd} / (A_c \cdot y \cdot f_{cd}) = 45,366 / (250^2 \cdot 1000 \cdot 30 / 1,5) \cdot 10^6 = 0,36$$




$$\nu = N_d / (A_c \cdot f_{cd}) = 2695 / (250 \cdot 1000 \cdot 30 / 1,5) \cdot 10^3 = 0,539$$

Con estos 3 valores obtenemos que  $\omega = 0$ , por lo que:

$$\omega = (A_{tot} \cdot f_{yd}) / (A_c \cdot f_{cd}) \rightarrow A_{tot} = (\omega \cdot A_c \cdot f_{cd}) / f_{yd} = 0$$

Con esta conclusión pondremos la armadura calculada anteriormente para tensión de membrana y cuantías mínimas.

\* Según la gráfica de armado de muros de hormigón armado, las cuantías a disponer por cara por metro de muro para una tensión media de 10,78 N/mm<sup>2</sup> y un momento de -48,02 serían de 5  $\varnothing$  10 (Ámbito 1).





# CÁLCULO DE LA LOSA DE CUBIERTA (CAFETERÍA)

## 1. LIMITACIONES

### LIMITACIÓN GEOMÉTRICA MÍNIMA

ARMADURA LONGITUDINAL (a repartir entre las dos caras)

$$U_{s1} = A_{s1} \cdot f_{yd} = (1,8/1000) \cdot 500 \cdot 300 \cdot 400 \cdot 10^{-3}$$

$$U_{s1} = 108 \text{ kN}$$

ARMADURA TRANSVERSAL (a repartir entre las dos caras)

$$U_{s2} = U_{s1} = 108 \text{ kN}$$

### LIMITACIÓN MECÁNICA

Para el caso de flexión simple sólo hay que tenerla en cuenta si la capacidad mecánica de armadura de tracción obtenida por cálculo es inferior a  $0,04 \cdot f_{cd} \cdot b \cdot h$ :

$$0,04 \cdot f_{cd} \cdot b \cdot h = 0,04 \cdot (30/1,5) \cdot 500 \cdot 300 \cdot 10^{-3} = 120 \text{ kN}$$

Puesto que lo es, la capacidad mecánica mínima será:

$$U_{s1,mec} = \alpha \cdot U_{s1,cal}$$

$$\alpha = 1,5 - 12,5 \cdot U_{s1,cal} / (b \cdot h \cdot f_{cd}) = 1,5 - 12,5 \cdot 108 / (500 \cdot 300 \cdot 20) = 1,5$$

$$U_{s1,mec} = 1,5 \cdot 108 = 162 \text{ kN}$$

## 2. CÁLCULO CON TENSIÓN DE MEMBRANA

Al igual que se ha efectuado con los muros del núcleo de servicios, se procede a calcular la losa para aquellas solicitaciones más desfavorables, considerando que si la losa resiste en los elementos finitos considerados, lo hará en toda su extensión.

En este caso observamos que para esfuerzos de tracción  $S_x$  es la tensión más desfavorable que para compresiones  $S_y$ . Tomaremos cada tensión como si actuara sobre todo el elemento finito, del lado de la seguridad.

### TRACCIÓN

$$S_x = 0,250 \text{ N/mm}^2 = \text{Fuerza (N)} / \text{Area (mm}^2\text{)}$$

En este caso colocaremos barras de diámetro 20 mm que poseen una capacidad mecánica de  $125,7 \text{ kN} = 125700 \text{ N}$

$$S_y = (n \cdot 125700 \text{ N}) / (500 \text{ mm} \cdot 300 \text{ mm}) = 0,180 \text{ N/mm}^2$$

$$n > 0,250 \cdot 500 \cdot 300 / 125700 = 0,30$$

$$n = 1 \text{ barra de } \varnothing 20 = 125,7 \text{ kN} < U_{s1,min}$$

Tomaremos por tanto  $2 \varnothing 20 = 251,4 \text{ kN}$

### COMPRESIÓN

En los elementos que están sometidos a una tensión de compresión, no será necesario el cálculo de armaduras. Se procederá a disponer una armadura que cumpla la cuantía mínima establecida por la norma.

$$S_{y,max} = -0,339 \text{ N/mm}^2 = \text{Fuerza (N)} / \text{Area (mm}^2\text{)} < f_{cd} = 30/1,5 = 20 \text{ N/mm}^2$$

$$U_{s2} > 108 \text{ kN} \rightarrow \text{Tomamos } 2 \varnothing 16$$

$$U_{s2} = 123,1 \text{ kN} > 108 \text{ kN}$$

## 3. CÁLCULO CON FLEXIÓN DE PLACA

También debemos comprobar en la losa la armadura necesaria debida a la flexión de placa. Esta armadura se comparará con la obtenida por la tensión de membrana y por las cuantías mínimas y se optará por la más restrictiva.

Para esta comprobación se ha utilizado el ábaco de flexión esviada y se ha tomado un elemento de ancho de 1 metro debido a que las solicitaciones están expresadas de esta forma. Así queda:

$$M_x = -174,766 \text{ m}\cdot\text{kN/m}$$

$$M_y = -178,284 \text{ m}\cdot\text{kN/m}$$

$$N_d = 0 \text{ kN (No tenemos en cuenta acciones horizontales)}$$

Pasamos a calcular con estos datos los coeficientes para entrar en el ábaco.

$$\mu_x = M_{xd} / (A_c \cdot x \cdot f_{cd}) = 174,766 / (300^2 \cdot 1000 \cdot 30 / 1,5) \cdot 10^6 = 0,097$$

$$\mu_y = M_{yd} / (A_c \cdot y \cdot f_{cd}) = 178,284 / (300^2 \cdot 1000 \cdot 30 / 1,5) \cdot 10^6 = 0,099$$

$$\nu = N_d / (A_c \cdot f_{cd}) = 0$$

Con estos 3 valores obtenemos que  $\omega = 0,27$ , por lo que:

$$\omega = (A_{tot} \cdot f_{yd}) / (A_c \cdot f_{cd}) \rightarrow A_{tot} = (\omega \cdot A_c \cdot f_{cd}) / f_{yd} = (0,27 \cdot 1000 \cdot 300 \cdot 20) / 400$$





$$A_{tot} = 4050 \text{ mm}^2$$

$$1 \varnothing 20 \rightarrow 314,16 \text{ mm}^2$$

Necesitaremos  $13 \varnothing 20$  por cada metro de losa en ambas caras.

Colocaremos por tanto,  $7 \varnothing 20$  cada metro de losa en cada cara y en ambas direcciones, es decir,  $1 \varnothing 20$  cada 15 cm.

*\*Efectivamente, según la tabla de dimensionado de ábacos a flexión para un momento último de 178 kN, es necesario  $1 \varnothing 20$  cada 15 cm.*



## 9. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (LOSA CAFETERÍA)

En este apartado se comprobará que la estructura tiene un comportamiento adecuado tanto en el desplome horizontal como en el desplazamiento vertical, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, el CTE SE.

Para el cálculo de flechas se tiene en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación. A partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas y las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías.

Los límites establecidos serán escogidos de la norma, así podemos ver:

Flecha Activa:	1/400	(tabiques ordinarios)
Desplome horizontal:	1/500	(altura total del edificio)
	1/250	(altura entre plantas)

### 1. DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL

En este caso se comprobará el desplazamiento del punto más desfavorable de la estructura, que corresponde a un desplazamiento  $D_x = 0,006$  cm

$$h = 3,76 \text{ m} \quad (\text{no contamos el sótano, del lado de la seguridad})$$

$$D_x < h / 500 = 3,76 / 500 = 0,00752 \text{ m} = 0,75 \text{ cm}$$

CUMPLE

### 2. DESPLAZAMIENTO VERTICAL

Para la comprobación de la flecha vertical, tomaremos el máximo valor de flecha y la luz máxima.




Limitación

$$f_{\max} = L / 400 \quad (\text{tabiques ordinarios})$$


$$f_{\max} < 7,42 / 400 = 0,0186 \text{ m} = 1,86 \text{ cm}$$

$$f = 0,974 \text{ cm} < 1,86 \text{ cm}$$

CUMPLE








LEYENDA DE ELEMENTOS

- MUROS HA-30
- PILARES HA-30
- CIMENTACIÓN




**DETALLE DE FORJADO**

LOSA MACIZA  
 Canto = 20 cm  
 Recubrimiento nominal = 3cm  
 E = 1:20

**LEYENDA ELEMENTOS ESTRUCTURALES**

- MUROS HA-30
- PILARES HA-30
- VIGAS HA-30
- LOSA (e = 30cm, HA-30)





**DETALLE DE FORJADO**


LOSA MACIZA  
 Canto = 20 cm  
 Recubrimiento nominal = 3cm  
 E = 1:20

**LEYENDA ELEMENTOS ESTRUCTURALES**

- MUROS HA-30
- PILARES HA-30
- PILARES ACERO S275 (10. 30. 5)
- VIGAS HA-30
- LOSA (e = 30cm, HA-30)
- ZUNCHO DE BORDE HA-30
- CHAPA ACERO (e = 1 cm)

**PLANTA PRIMERA**

E 1:150 








**DETALLE DE FORJADO**



LOSA MACIZA  
 Canto = 20 cm  
 Recubrimiento nominal = 3cm  
 E = 1:20


**LEYENDA ELEMENTOS ESTRUCTURALES**

-  MUROS HA-30
-  PILARES HA-30
-  VIGAS HA-30
-  LOSA (e = 30cm, HA-30)
-  ZUNCHO DE BORDE HA-30




**PLANTA SEGUNDA**

E 1:150 








**DETALLE DE FORJADO**




LOSA MACIZA  
 Canto = 20 cm  
 Recubrimiento nominal = 3cm  
 E = 1:20

**LEYENDA ELEMENTOS ESTRUCTURALES**


-  MUROS HA-30
-  PILARES HA-30
-  VIGAS HA-30
-  LOSA (e = 30cm, HA-30)
-  ZUNCHO DE BORDE HA-30

**PLANTA TERCERA**

E 1:150 








**DETALLE DE FORJADO**



LOSA MACIZA  
 Canto = 20 cm  
 Recubrimiento nominal = 3cm  
 E = 1:20


**LEYENDA ELEMENTOS ESTRUCTURALES**

-  MUROS HA-30
-  PILARES HA-30
-  VIGAS HA-30
-  LOSA (e = 30cm, HA-30)
-  ZUNCHO DE BORDE HA-30




**PLANTA CUARTA**

E 1:150 








**DETALLE DE FORJADO**




LOSA MACIZA  
 Canto = 20 cm  
 Recubrimiento nominal = 3cm  
 E = 1:20

**LEYENDA ELEMENTOS ESTRUCTURALES**


-  MUROS HA-30
-  PILARES HA-30
-  VIGAS HA-30
-  LOSA (e = 30cm, HA-30)
-  ZUNCHO DE BORDE HA-30

**PLANTA QUINTA (CUBIERTA)**

E 1:150 









**DETALLE DE FORJADO**



LOSA MACIZA  
 Canto = 20 cm  
 Recubrimiento nominal = 3cm  
 E = 1:20

**LEYENDA ELEMENTOS ESTRUCTURALES**

-  MUROS HA-30
-  PILARES HA-30
-  VIGAS HA-30
-  NERVIOS (15 x 25 cm, HA-30)
-  LOSA (e = 30cm, HA-30)
-  ZUNCHO DE BORDE HA-30



## MEMORIA DE INSTALACIONES

SUMINISTRO DE AGUA

SANEAMIENTO

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ILUMINACIÓN

CLIMATIZACIÓN

SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS

## SUMINISTRO DE AGUA

### TRAZADO

Para el trazado de los ramales de suministro de agua, se aprovecha la superposición de las zonas servidas para disponer de dos montantes, uno de agua fría y otra de agua caliente, que discurren a través de los tabiques de pladur que dividen los baños públicos. Éstos se encuentran sobre la sala de máquinas de la instalación de suministro de agua, lo que simplifica el trazado.

El uso de la cafetería se considera de probable gestión independiente. Para ello, se dispone de una derivación individual con contador propio. La instalación para la zona de cafetería se sitúa en la sala técnica en planta sótano, en proyección vertical con la zona de cocina.

### DISTRIBUCIÓN



Tomando como acometida para todas las instalaciones la Calle Isabel la Católica, se canaliza el agua directamente a la salas técnica a través del falso techo: tanto la correspondiente a la biblioteca, como a la de la cafetería.

Disponemos un grupo de presión que nos asegure siempre el suministro en el punto más alejado y un acumulador alimentado tanto por la red como por las aguas pluviales. Aunque no es necesario, se instala una caldera de gas para el suministro de agua caliente sanitaria que obliga el CTE.


# PLANTA SÓTANO

E 1:300 0 5 10m

SUMINISTRO DE AGUA















Detalle 1



Detalle 2

## LEYENDA DE ELEMENTOS


-  Red general
-  Llave de registro
-  Contador
-  Depósito acumulador
-  Grupo de presión
-  Caldera de gas para ACS
-  Llave de paso de agua fría
-  Llave de paso de agua caliente
-  Conducto de agua fría
-  Conducto de agua caliente
-  Montante de agua fría
-  Montante de agua caliente











**PLANTA BAJA (biblioteca)**

E 1:150 

SUMINISTRO DE AGUA




**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Llave de paso de agua fría
-  Llave de paso de agua caliente
-  Conducto de agua fría
-  Conducto de agua caliente
-  Toma de agua fría
-  Toma de agua caliente
-  Montante de agua fría
-  Montante de agua caliente









**PLANTA BAJA (cafetería)**

E 1:150 

SUMINISTRO DE AGUA











**LEYENDA DE ELEMENTOS**


-  Llave de paso de agua fría
-  Llave de paso de agua caliente
-  Conducto de agua fría
-  Conducto de agua caliente
-  Toma de agua fría
-  Toma de agua caliente
-  Montante de agua fría
-  Montante de agua caliente











**LEYENDA DE ELEMENTOS**


-  Llave de paso de agua fría
-  Llave de paso de agua caliente
-  Conducto de agua fría
-  Conducto de agua caliente
-  Toma de agua fría
-  Toma de agua caliente
-  Montante de agua fría
-  Montante de agua caliente














**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Llave de paso de agua fría
-  Llave de paso de agua caliente
-  Conducto de agua fría
-  Conducto de agua caliente
-  Toma de agua fría
-  Toma de agua caliente
-  Montante de agua fría
-  Montante de agua caliente











**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Llave de paso de agua fría
-  Llave de paso de agua caliente
-  Conducto de agua fría
-  Conducto de agua caliente
-  Toma de agua fría
-  Toma de agua caliente
-  Montante de agua fría
-  Montante de agua caliente



**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Llave de paso de agua fría
-  Llave de paso de agua caliente
-  Conducto de agua fría
-  Conducto de agua caliente
-  Toma de agua fría
-  Toma de agua caliente
-  Montante de agua fría
-  Montante de agua caliente



## SANEAMIENTO

### SISTEMA

Se proyecta un sistema separativo constituido por dos redes independientes para la evacuación de las aguas residuales y para la evacuación de aguas pluviales. Esta división permite una mejor adecuación a un posterior proceso de depuración y la posibilidad de un dimensionado estricto de cada una de las conducciones con el consiguiente efecto de autolimpieza de las mismas, y además, evita las sobrepresiones en las bajantes de aguas residuales cuando la intensidad de la lluvia es superior a la prevista.

La red de alcantarillado público también se considera separativa y por debajo de la red horizontal de recogida de las aguas del edificio.

Tanto en la instalación de fecales como en la de pluviales, se dispondrá un subsistema de ventilación primaria (< de 7 plantas).

### TRAZADO


#### AGUAS FECALES

Las aguas fecales provenientes de la biblioteca se canalizan directamente hasta la red general de evacuación, a través del falso techo de la planta sótano. En el caso de las aguas fecales que provienen de la cafetería, debido a la distancia que deben recorrer, se dispone de una bomba para su posterior impulsión hasta la red general de evacuación.














#### AGUAS PLUVIALES

Las aguas pluviales se canalizan a través del falso techo de la planta sótano hasta una bomba encargada de filtrar el agua para posteriormente almacenarla en el acumulador nombrado en el apartado de "suministro de agua". Los colectores de aguas pluviales discurren por los falsos techos con una pendiente del 1,5%. La única excepción se produce en la planta sótano, donde el agua pluvial que discurre por la rampa de acceso se recoge en un sumidero lineal y se canaliza subterráneamente.

Las bajantes tanto de aguas fecales como de pluviales discurren a través del núcleo de servicios, mediante un cajeadado en los baños.



**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Conexión red fecales
-  Conexión red pluviales
-  Bomba de fecales
-  Bomba de filtrado de pluviales
-  Bajante fecales
-  Bajante pluviales
-  Arqueta fecales
-  Arqueta pluviales
-  Conducto fecales (por falso techo)
-  Conducto pluviales (por falso techo)
-  Conducto pluviales (enterrado)
-  Depósito acumulador agua sanitaria
-  Sumidero lineal

## PLANTA BAJA

E 1:300



## SANEAMIENTO

### CÁLCULO DE COLECTORES Y BAJANTES

#### ÁREAS DE RECOGIDA:

ÁREA 1:	134,39 m <sup>2</sup>	(mín. 3 sumideros)
ÁREA 2:	475,72 m <sup>2</sup>	(mín. 4 sumideros)
ÁREA 3:	102,05 m <sup>2</sup>	(mín. 3 sumideros)

Como ya se ha enunciado anteriormente, para el cálculo en Valencia se deben multiplicar las superficies por un factor  $f = 1,43$ .

De esta manera, las superficies equivalentes para el cálculo son:

ÁREA 1:	192,18 m <sup>2</sup>
ÁREA 2:	680,28 m <sup>2</sup>
ÁREA 3:	145,93 m <sup>2</sup>


Consultando las tablas 4.8 y 4.9 del CTE-HS, obtenemos los siguientes colectores, para una pendiente de 1,5 % de los mismos:

ÁREA 1:	3 Ø 90 mm	(cubren 454,5 m <sup>2</sup> )
ÁREA 2:	6 Ø 90 mm	(cubren 909 m <sup>2</sup> )
ÁREA 3:	3 Ø 90 mm	(cubren 454,5 m <sup>2</sup> )

El agua de las zona 1 se recoge y se canaliza directamente a través de un colector a la red de evacuación. El agua de la zona 2 se canaliza a través de otro colector hasta una bomba donde se filtra y se reutiliza para agua sanitaria. Y el agua de la zona 3 se canaliza subterráneamente hasta la bomba de filtrado mencionada anteriormente.

### LEYENDA DE ELEMENTOS

- Conducto fecales (falso techo planta inferior)
- Bajante fecales
- Bajante pluviales
- Sumidero lineal
- Colector pluviales (falso techo planta inferior)
- ▽ Pendiente cubierta (1,5 %)
- Sumidero (Ø 90 mm)
- - - Límite áreas de recogida de aguas pluviales







**CÁLCULO DE COLECTORES Y BAJANTES**

ÁREAS DE RECOGIDA:

ÁREA 1: 353,24 m<sup>2</sup> (mín. 4 sumideros)

Como ya se ha enunciado anteriormente, para el cálculo en Valencia se deben multiplicar las superficies por un factor  $f = 1,43$ .

De esta manera, las superficies equivalentes para el cálculo son:

ÁREA 1: 503,70 m<sup>2</sup>







Consultando las tablas 4.8 y 4.9 del CTE-HS, obtenemos los siguientes colectores, para una pendiente de 1,5 % de los mismos:

ÁREA 1: 5  $\varnothing$  90 mm (cubren 757,5 m<sup>2</sup>)

La bajante pluvial deberá ser capaz de evacuar el agua recogida en la totalidad de la superficie.




503,70 m<sup>2</sup> →  $\varnothing$  125 mm


**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Sumidero lineal
-  Colector (falso techo planta inferior)
-  Pendiente cubierta (1,5 %)
-  Sumidero ( $\varnothing$  90 mm)
-  Bajante pluvial ( $\varnothing$  125 mm)
-  Límite áreas de recogida de aguas pluviales






**LEYENDA DE ELEMENTOS**


-  Conducto fecales (falso techo planta inferior)
-  Bajante fecales
-  Bajante pluviales






**LEYENDA DE ELEMENTOS**


-  Conducto fecales (falso techo planta inferior)
-  Bajante fecales
-  Bajante pluviales









**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Conducto fecales (falso techo planta inferior)
-  Bajante fecales
-  Bajante pluviales



**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Conducto fecales (falso techo planta inferior)
-  Bajante fecales
-  Bajante pluviales



**CÁLCULO DE COLECTORES Y BAJANTES**

**ÁREAS DE RECOGIDA:**

ÁREA 1:	295,22 m <sup>2</sup>	(mín. 4 sumideros)
ÁREA 2:	60,36 m <sup>2</sup>	(mín. 2 sumideros)
ÁREA 3:	40,09 m <sup>2</sup>	(mín. 2 sumideros)

Para el cálculo en Valencia se deben multiplicar las superficies por un factor f que depende de la intensidad pluviométrica de la zona. En el caso de Valencia  $i=142,5$  mm/h, por lo que  $f=1,43$ .

De esta manera, las superficies equivalentes para el cálculo son:

ÁREA 1:	442,16 m <sup>2</sup>
ÁREA 2:	86,31 m <sup>2</sup>
ÁREA 3:	57,33 m <sup>2</sup>







Consultando las tablas 4.8 y 4.9 del CTE-HS, obtenemos los siguientes colectores, para una pendiente de 1,5 % de los mismos:

ÁREA 1:	6 Ø 90 mm	(cubren 757,5 m <sup>2</sup> )
ÁREA 2:	2 Ø 90 mm	(cubren 303 m <sup>2</sup> )
ÁREA 3:	2 Ø 90 mm	(cubren 303 m <sup>2</sup> )


La bajante pluvial deberá ser capaz de evacuar el agua recogida en la totalidad de la superficie equivalente de las tres zonas.

$565,8 \text{ m}^2 \rightarrow \text{Ø } 110 \text{ mm}$

**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Sumidero lineal
-  Colector (falso techo planta inferior)
-  Pendiente cubierta (1,5 %)
-  Sumidero (Ø 90 mm)
-  Bajante pluvial (Ø 110 mm)
-  Límite áreas de recogida de aguas pluviales





**CÁLCULO DE COLECTORES Y BAJANTES**

ÁREAS DE RECOGIDA:

ÁREA 1: 236,69 m<sup>2</sup> (mín. 4 sumideros)  
 ÁREA 2: 236,69 m<sup>2</sup> (mín. 4 sumideros)

Como ya se ha enunciado anteriormente, para el cálculo en Valencia se deben multiplicar las superficies por un factor  $f = 1,43$ .

De esta manera, las superficies equivalentes para el cálculo son:

ÁREA 1: 481,47 m<sup>2</sup>  
 ÁREA 2: 481,47 m<sup>2</sup>







Consultando las tablas 4.8 y 4.9 del CTE-HS, obtenemos los siguientes colectores, para una pendiente de 1,5 % de los mismos:

ÁREA 1: 6 Ø 90 mm (cubren 909 m<sup>2</sup>)  
 ÁREA 2: 6 Ø 90 mm (cubren 909 m<sup>2</sup>)

La bajante pluvial deberá ser capaz de evacuar el agua recogida en la totalidad de la superficie equivalente de las dos zonas.

962,93 m<sup>2</sup> → Ø 160 mm

**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Sumidero lineal
-  Colector (falso techo planta inferior)
-  Pendiente cubierta (1,5 %)
-  Sumidero (Ø 90 mm)
-  Bajante pluvial (Ø 160 mm)
-  Límite áreas de recogida de aguas pluviales

## ELECTRICIDAD Y TELECO

Para la distribución de la red eléctrica y de telecomunicaciones del edificio se utilizará el núcleo central junto al ascensor. Este núcleo actúa como espina vertebral del edificio, siendo idóneo para la canalización de las instalaciones de electricidad, teleco y climatización de todo el edificio. A partir de este punto se distribuye el cableado de dos maneras:

### CANALIZACIÓN POR FALSOS TECHOS

El cableado correspondiente al circuito de alumbrado discurre por los falsos techos.


### CANALIZACIÓN POR SOLADO

Tanto en el caso del circuito de tomas de corriente como en el del cableado de teleco, es necesario disponer de unas canalizaciones embebidas en el espesor del solado del pavimento continuo, compuesto por 10 cm de hormigón más 3 mm de acabado de resina autonivelante. De esta manera, se hacen accesibles las tomas de corriente y de datos desde los puestos de estudios. De otra forma resultaría imposible, ya que la ausencia de tabiques y las dobles alturas de algunas salas desvinculan por completo los puestos de estudio y de lectura de elementos por los que canalizar estas redes.








# PLANTA SÓTANO

E 1:300 0 5 10m

ELECTRICIDAD Y TELECO



## LEYENDA DE ELEMENTOS


-  Red general
-  Llave de registro
-  Contador
-  Conducto teleco por solado
-  Conducto electricidad por solado
-  Conducto teleco por falso techo
-  Conducto electricidad por falso techo



# PLANTA BAJA


E 1:300 0 5 10m

ELECTRICIDAD Y TELECO







## LEYENDA DE ELEMENTOS

- Conducto teleco por solado
- Conducto electricidad por solado
- Conducto electricidad por falso techo






**LEYENDA DE ELEMENTOS**


-  Conducto teleco por solado
-  Conducto electricidad por solado
-  Conducto electricidad por falso techo






**LEYENDA DE ELEMENTOS**


-  Conducto teleco por solado
-  Conducto electricidad por solado
-  Conducto electricidad por falso techo








**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Conducto teleco por solado
-  Conducto electricidad por solado
-  Conducto electricidad por falso techo



**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Conducto teleco por solado
-  Conducto electricidad por solado
-  Conducto electricidad por falso techo

## ILUMINACIÓN

La iluminación de la biblioteca se produce a dos niveles. Por un lado, las luminarias destinadas a iluminación general y de recorridos. Por otro lado, aquellas situadas en zonas de estudio que requieren de un confort visual más exigente.

De esta manera, para las zonas de iluminación general y recorridos se proponen luminarias de un diseño más cuidado, hablándose incluso de iluminación decorativa. Para las zonas de estudio y de trabajo se apuesta por unas luminarias empotrables que cuidan más el confort visual.



**iRoll 65 mini body**  
(D 109 mm - H 210 mm)




**Linealuce**  
(75 x 76 x L mm)



**Sistema Comfort SL**  
(D= 232 mm h= 150 mm)



**Vision Round**  
(D=120 x 110mm)



**Cestello FL**  
(185 x 55 - L 1500 mm)



**Cup**  
(D=103 x 193mm)




**Deep Surface**  
(108 x 277 - H 216 mm)











**Firefly**  
(110 x 140 x L mm)





**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Aplique lineal pared (Firefly de iGuzzini)
-  Luminaria lineal embebida en falso techo (Linealuce de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cestello de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cup de iGuzzini)
-  Luminaria de techo (Vision Round de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Comfort FL de iGuzzini)
-  Aplique de pared (iRoll de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Deep Surface de iGuzzini)





# PLANTA CAFETERÍA


E 1:150 

## ILUMINACIÓN











### LEYENDA DE ELEMENTOS


-  Luminaria lineal embebida en falso techo (Linealuce de iGuzzini)
-  Luminaria lineal embebida en solado (Linealuce de iGuzzini)
-  Luminaria de techo (Vision Round de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Comfort FL de iGuzzini)











LEYENDA DE ELEMENTOS


-  Aplique lineal pared (Firefly de iGuzzini)
-  Luminaria lineal embebida en falso techo (Linealuce de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cestello de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cup de iGuzzini)
-  Luminaria de techo (Vision Round de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Comfort FL de iGuzzini)
-  Aplique de pared (iRoll de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Deep Surface de iGuzzini)













LEYENDA DE ELEMENTOS

-  Aplique lineal pared (Firefly de iGuzzini)
-  Luminaria lineal embebida en falso techo (Linealuce de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cestello de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cup de iGuzzini)
-  Luminaria de techo (Vision Round de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Comfort FL de iGuzzini)
-  Aplique de pared (iRoll de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Deep Surface de iGuzzini)











LEYENDA DE ELEMENTOS


-  Aplique lineal pared (Firefly de iGuzzini)
-  Luminaria lineal embebida en falso techo (Linealuce de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cestello de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cup de iGuzzini)
-  Luminaria de techo (Vision Round de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Comfort FL de iGuzzini)
-  Aplique de pared (iRoll de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Deep Surface de iGuzzini)











LEYENDA DE ELEMENTOS

-  Aplique lineal pared (Firefly de iGuzzini)
-  Luminaria lineal embebida en falso techo (Linealuce de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cestello de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cup de iGuzzini)
-  Luminaria de techo (Vision Round de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Comfort FL de iGuzzini)
-  Aplique de pared (iRoll de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Deep Surface de iGuzzini)






**LEYENDA DE ELEMENTOS**







-  Aplique lineal pared (Firefly de iGuzzini)
-  Luminaria lineal embebida en falso techo (Linealuce de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cestello de iGuzzini)
-  Luminaria suspendida (Cup de iGuzzini)
-  Luminaria de techo (Vision Round de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Comfort FL de iGuzzini)
-  Aplique de pared (iRoll de iGuzzini)
-  Luminaria techo empotrable (Deep Surface de iGuzzini)

## CLIMATIZACIÓN

Al igual que con el resto de instalaciones, el esquema de la biblioteca, con un núcleo de comunicación vertical marcado, facilita la canalización y distribución de la instalación de climatización. Toda la maquinaria necesaria que hace posible la impulsión tanto de aire frío como de aire caliente se dispone en la última planta, en la zona de cubierta habilitada para ello, protegida del sol. Los conductos discurren a través del núcleo anexo al ascensor hasta cada una de las plantas, donde se produce la impulsión desde el pasillo central que organiza la biblioteca. Los conductos de retorno se sitúan en el falso techo.









**LEYENDA DE ELEMENTOS**


-  Maquina de aire de Zona
-  Conducto de ida de bomba de calor por techo
-  Conducto de vuelta de bomba de calor por techo
-  Conducto de ventilación
-  Rejilla de impulsión horizontal
-  Rejilla de impulsión vertical












**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Máquina de aire de Zona
-  Conducto de ida de bomba de calor por techo
-  Conducto de vuelta de bomba de calor por techo
-  Conducto de ventilación
-  Rejilla de impulsión horizontal
-  Rejilla de impulsión vertical









**LEYENDA DE ELEMENTOS**


-  Máquina de aire de Zona
-  Conducto de ida de bomba de calor por techo
-  Conducto de vuelta de bomba de calor por techo
-  Conducto de ventilación
-  Rejilla de impulsión horizontal
-  Rejilla de impulsión vertical









**LEYENDA DE ELEMENTOS**


-  Máquina de aire de Zona
-  Conducto de ida de bomba de calor por techo
-  Conducto de vuelta de bomba de calor por techo
-  Conducto de ventilación
-  Rejilla de impulsión horizontal
-  Rejilla de impulsión vertical












**LEYENDA DE ELEMENTOS**

-  Máquina de aire de Zona
-  Conducto de ida de bomba de calor por techo
-  Conducto de vuelta de bomba de calor por techo
-  Conducto de ventilación
-  Rejilla de impulsión horizontal
-  Rejilla de impulsión vertical



LEYENDA DE ELEMENTOS

-  Rejilla de impulsión vertical
-  Maquina de aire de Zona
-  Conducto de ida de bomba de calor por techo
-  Conducto de vuelta de bomba de calor por techo
-  Conducto de ventilación
-  Rejilla de impulsión horizontal
-  Rejilla de impulsión vertical

## SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS

El edificio queda dividido en cinco SECTORES de incendios (<4000m<sup>2</sup>). Un sector de incendio lo forma, en la planta sótano, el aparcamiento junto con los patios exteriores. El segundo sector corresponde en la misma planta sótano a la zona de comunicación vertical y el depósito. El tercer sector hace referencia a la planta baja y planta primera. El cuarto sector es la planta segunda donde en el perímetro de la doble altura se colocarán cortinas cotafuego (modelo Hidden Shield de la marca Prefire). El quinto y último sector lo forman planta tercera y cuarta. Los diferentes sectores de incendios están separados por escaleras protegidas.


Los recorridos de EVACUACIÓN se realizan desde el punto más alejado hasta las dos salidas de planta (escalera libre y escalera protegida). En el caso de la planta baja, se disponen dos salidas del edificio.
















# PLANTA SÓTANO


E 1:300 0 5 10m

SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS

















## LEYENDA INCENDIOS

-  Alarma-detector de incendios.
-  Luz de emergencia.
-  Indicación salida de emergencia + luz emergencia.
-  Indicación de salida
-  B.I.E. 25 mm con extintor (armario de B.I.E. de chapa de acero inoxidable de 5 mm, dimensiones 85 x 70 cm, enrasada con el paramento vertical).
-  Recorrido de evacuación.
-  Rociador.
-  Extintor portátil 21A-113B.
-  Extintor empotrado 21A-113B.
-  Sin salida.
-  Origen de evacuación.
-  Recorrido de evacuación.
-  Hidrante exterior.
















LEYENDA INCENDIOS


-  Alarma-detector de incendios.
-  Luz de emergencia.
-  Indicación salida de emergencia + luz emergencia.
-  Indicación de salida
-  B.I.E. 25 mm con extintor (armario de B.I.E. de chapa de acero inoxidable de 5 mm, dimensiones 85 x 70 cm, enrasada con el paramento vertical).
-  Recorrido de evacuación.
-  Rociador.
-  Extintor portátil 21A-113B.
-  Extintor empotrado 21A-113B.
-  Sin salida.
-  Origen de evacuación.
-  Recorrido de evacuación.
-  Hidrante exterior.
















**LEYENDA INCENDIOS**


-  Alarma-detector de incendios.
-  Luz de emergencia.
-  Indicación salida de emergencia + luz emergencia.
-  Indicación de salida
-  B.I.E. 25 mm con extintor (armario de B.I.E. de chapa de acero inoxidable de 5 mm, dimensiones 85 x 70 cm, enrasada con el paramento vertical).
-  Recorrido de evacuación.
-  Rociador.
-  Extintor portátil 21A-113B.
-  Extintor empotrado 21A-113B.
-  Sin salida.
-  Origen de evacuación.
-  Recorrido de evacuación.
-  Hidrante exterior.



















LEYENDA INCENDIOS

-  Alarma-detector de incendios.
-  Luz de emergencia.
-  Indicación salida de emergencia + luz emergencia.
-  Indicación de salida
-  B.I.E. 25 mm con extintor (armario de B.I.E. de chapa de acero inoxidable de 5 mm, dimensiones 85 x 70 cm, enrasada con el paramento vertical).
-  Recorrido de evacuación.
-  Rociador.
-  Extintor portátil 21A-113B.
-  Extintor empotrado 21A-113B.
-  Sin salida.
-  Origen de evacuación.
-  Recorrido de evacuación.
-  Hidrante exterior.
















**LEYENDA INCENDIOS**


-  Alarma-detector de incendios.
-  Luz de emergencia.
-  Indicación salida de emergencia + luz emergencia.
-  Indicación de salida
-  B.I.E. 25 mm con extintor (armario de B.I.E. de chapa de acero inoxidable de 5 mm, dimensiones 85 x 70 cm, enrasada con el paramento vertical).
-  Recorrido de evacuación.
-  Rociador.
-  Extintor portatil 21A-113B.
-  Extintor empotrado 21A-113B.
-  Sin salida.
-  Origen de evacuación.
-  Recorrido de evacuación.
-  Hidrante exterior.
















**LEYENDA INCENDIOS**

-  Alarma-detector de incendios.
-  Luz de emergencia.
-  Indicación salida de emergencia + luz emergencia.
-  Indicación de salida
-  B.I.E. 25 mm con extintor (armario de B.I.E. de chapa de acero inoxidable de 5 mm, dimensiones 85 x 70 cm, enrasada con el paramento vertical).
-  Recorrido de evacuación.
-  Rociador.
-  Extintor portátil 21A-113B.
-  Extintor empotrado 21A-113B.
-  Sin salida.
-  Origen de evacuación.
-  Recorrido de evacuación.
-  Hidrante exterior.





**LEYENDA INCENDIOS**

-  Alarma-detector de incendios.
-  Luz de emergencia.
-  Indicación salida de emergencia + luz emergencia.
-  Indicación de salida
-  B.I.E. 25 mm con extintor (armario de B.I.E. de chapa de acero inoxidable de 5 mm, dimensiones 85 x 70 cm, enrasada con el paramento vertical).
-  Recorrido de evacuación.
-  Rociador.
-  Extintor portátil 21A-113B.
-  Extintor empotrado 21A-113B.
-  Sin salida.
-  Origen de evacuación.
-  Recorrido de evacuación.
-  Hidrante exterior.













