











DETALLE FACHADA OESTE



- CUBIERTA**
1. Capa de protección (gravas, min 30 mm diámetro)
  2. Lámina de protección geotextil
  3. Aislamiento térmico (placas rígidas, XPS Roofmate e=5 cm)
  4. Impermeabilización (láminas EPPM + geotextil)
  5. Capa de hormigón celular (formación pendientes de 1,5 %)
  6. Chapa de acero galvanizado e=6 mm
  7. Tablero hidrófugo para dar rigidez
  8. Rastroles para apoyar el tablero
- FACHADA**
9. Muro cortina MX Estructural VEE de Technal (6/12/8)
  10. Cristal doble con cámara y rotura de puente térmico
  11. Lama de tubo de acero corten (40x10cm)
  12. 2 UPN 200 cortados y anclados al forjado mecánicamente y atornillados a la lama interiormente mediante tornillos abellanados
  13. Pilar de hormigón visto 40x40. Encofrado K.A.P., acabado liso

- TECHO SUSPENDIDO Y SISTEMA ESTRUCTURAL**
14. Placa acústica KNAUFF con bandejas registrables, perfilera oculta
  15. Lana de roca e=4cm
  16. Pieza de cueque para fijación del falso techo
  17. Rejilla de impulsión para climatización
  18. Platabanda metálica
  19. Estor enrollable sistema Atos, motorizado, en color blanco, Bandalux
  20. Falso techo de paneles padouk para exteriores
  21. Forjado unidireccional de hormigón armado
  22. En el interior paneleado de madera de cerezo 50x80 cm, Parklex 500
  23. Pladur con aislamiento acústico
- PAVIMENTO**
24. Rodapié
  25. Parquet de cedro encolado Parklex 2000
  26. Lámina antipunto
  27. Solera de hormigón
  28. Poliestireno expandido

DETALLE FACHADA SUR VIVIENDAS



- CUBIERTA**
1. Solería flotante, hormigón texturizado 60x60cm, Rouvière
  2. Soporte solería flotante (pilots reguladores)
  3. Mortero de cemento
  4. Impermeabilización (láminas EPPM + geotextil)
  5. Capa separadora
  6. Aislamiento térmico (placas rígidas, poliestireno extruido Roofmate espesor 5 cm)
  7. Capa de hormigón celular (pendiente de 1,5 %)
  8. Chapa de acero galvanizado e=6 mm
  9. Tablero hidrófugo para dar rigidez
  10. Rastroles para apoyar el tablero

- FACHADA**
11. Ventana corredora minimal Lumeal de Technal
  12. Cristal doble con cámara y rotura de puente térmico
  13. Perfil simple T 150.70 atornillado al forjado
  14. Perfil en L 50.5 atornillado al perfil simple T
  15. Perfil UPN 200 partido y soldado
  16. Plancha de aluminio pligado e=4mm alucobond
  17. Celosía corredora con lamas de acero corten, Tamiluz
  18. Barandilla de acero conformada mediante pletinas
  19. Vidrio laminado 6+6 barandilla




- TECHO SUSPENDIDO Y SISTEMA ESTRUCTURAL Interior:**
20. Falso techo lineal de madera, Hunter Douglas
  21. Pieza de cueque para fijación del falso techo
  22. Rejilla de impulsión para climatización
  23. Platabanda metálica
  24. Estor enrollable sistema Atos, motorizado, en color blanco de la casa Bandalux

- Exterior:**
25. Forjado unidireccional de hormigón armado
  26. Pilar de hormigón visto 40x40cm. Sistema de encofrado K.A.P., con acabado liso

- MATERIALEDAD**
27. Paneleado de madera de cerezo lignifugo 30x150cm
  28. Parklex 500 fijación oculta con adhesivo
  29. Pladur con aislamiento acústico

- PAVIMENTO**
30. Rodapié
  31. Parquet de cedro encolado Parklex 2000
  32. Lámina antipunto
  33. Solera de hormigón
  34. Poliestireno expandido
  35. Canalón y rejilla de protección de la casa Aco
  36. Lámina impermeabilizante y hormigón de pendientes


- SUELO**
37. Pavimento baldosa de hormigón 50x80 cm
  38. Mortero de agate
  39. Capa de arena
  40. Impermeabilización "VANDE X SUPER" 1kg/m2
  41. Mortero de nivelación
  42. Canal en hormigón polimérico 150 y rejilla cubrebordo, Ojefer



DETALLE PORMENORIZADO ALZADO CAFETERÍA Esc. 1/50



DETALLE PORMENORIZADO SECCIÓN CAFETERÍA Esc. 1/50



DETALLE PORMENORIZADO PLANTA CAFETERÍA Esc. 1/50