



SECCIÓN

1. Forjado unidireccional de nervios in situ. 2. Protección solar fija formada por piezas de mármol travertino ocre enmarcadas por acero de color gris. 3. Protección solar: marquesina de madera de lamas verticales fijas, sistema corredera, casa Durmi. 4. Pavimento exterior: pavimento cerámico, antideslizante, piezas 14,3x120cm, color antracita. Porcelanoso, sobre mortero de agarre, membrana impermeable lámina de PVC, y hormigón ligero de formación de pendientes. 5. Perfil UPN 160 anclado al forjado para sujeción de la protección solar fija. 6. Guías sistema corredera. 7. Carpintería de hojas correderas de aluminio anodizado techanal de color gris con doble acristalamiento Climafil planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable. 8. Cancheta para extracción de agua de la terraza. 9. Barandilla metálica de acero inoxidable de barros verticales y pasamanos de madera. 10. Pavimento interior: parquet Roble Europeo Blanco Plus e:22mm, mortero de agarre, disolvente acústico a ruido de impacto formado por fibra mineral de 4cm, hormigón drido ligero nivelante. 11. Falso techo suspendido continuo de placas de yeso laminado de 15mm de espesor. 12. Luminaria puntual de superficie para exteriores casa ERCO, tipo Zylinder. 13. Revestimiento interior de madera de wengué e:20mm. 14. Estor textil enrollable. 15. Sillon Lounge PK24, Pou Kjerholm, color crema.



ALZADO



PLANTA