


SECCIÓN

1. Forjado unidireccional de nervios in situ. 2. Protección solar: marquesina de madera, sistema corredora plegable, casa Durmi. 3. Carpintería de hojas corredoras de aluminio anodizado technal de color gris con doble acristalamiento Climadit planitherm 4S 4+12+4mm, sobre tubo hueco de acero inoxidable. 4. Barandilla metálica de acero inoxidable de barrotes verticales y pasamanos de madera. 5. Guías sistema marquesina. 6. Pletina de acero de 6mm de espesor anclada al forjado para remate del mismo y sujeción de las guías. 7. Chapa de acero corten. 8. Anclaje a forjado mediante tacos químicos. 9. Candileta de acero galvanizado para extracción de agua de la terraza. 10. Pavimento exterior: pavimento cerámico antideslizante casa Porcelanosa, colección Stonker, serie Denver, acabado arena, formato 59,6 x 59,6 cm sobre mortero de agarre, lámina impermeable y hormigón ligero de formación de pendientes. 11. Falso techo suspendido continuo de placas de yeso laminado de 15mm de espesor. 12. Pavimento interior: parquet Roble Europeo Blanco Plus e:22mm, mortero de agarre, aislamiento acústico a ruido de impacto formado por fibra mineral de 4cm, hormigón árido ligero nivelante. 13. Luminaria puntual de superficie para exteriores, casa ERCO, tipo Zylinder. 14. Revestimiento interior de madera de wengué e: 20mm. 15. Estor textil enrollable. 16. Sillón Lounge PK24, Poul Kjaerholm, color crema.



ALZADO



PLANTA