

CARGAS PERMANENTES

G1	Forjado de nervios in situ	3.50KN/m²
G2	Cubierta incluido solado cerámico	2.00KN/m²
G3	Tabiquería	1.00KN/m²
G4	Revestimientos	0.15KN/m²
G5	Pavimento mármol	1.50KN/m²
G6	Pavimento madera	1.00KN/m²
G7	Falso techo	1.00KN/m²

CARGAS VARIABLES

Q1	Sobrecarga de uso zonas residenciales. A1, viviendas	2.50KN/m²
Q2	Sobrecarga de uso zona aparcamiento, vehículos ligeros	2.00KN/m²
Q3	Sobrecarga de uso cubiertas accesibles para conservación	1.00KN/m²
Q4	Sobrecarga de nieve	0.20KN/m²

forjado unidireccional de nervios in situ (canto 30cm)		
losa de cimentación	canto 60cm	HA-30/B/40/IIIa
vigas	50x40cm	HA-30/B/20/IIIa
pilares		HA-30/B/20/IIIa
plantas superiores	30x30cm 4Ø8	
plantas bajas	30x40cm 4Ø20	
planta sótano	30x60cm 8Ø25	
nervios	13x30cm intereje: 70cm	HA-30/B/20/IIIa
zunchos de borde y huecos	30x30cm	HA-30/B/20/IIIa







DETALLE FORJADO 1/10