


DENOMINACIÓN DE FORJADO: L15, L16, L17, L18, L19, L20		
UBICACIÓN: Bloque de nueva construcción, planta 2ª		
COTA DE FORJADO: +7,40 m		
DESCRIPCIÓN DE FORJADO: Forjado de losa maciza de hormigón armado de 35 cm de canto.		
CARGAS ESTIMADAS:	Interior	Cubierta
Peso Propio:	8.40 KN/m²	8.40 KN/m²
Cargas Permanentes:	2.40 KN/m²	3.30 KN/m²
Sobrecarga de Uso:	5.00 KN/m²	1.00 KN/m²
Sobrecarga de Nieve:	---	0.20 KN/m²
TOTAL:	15.80 KN/m²	12.90 KN/m²
PILARES METÁLICOS: 2 UPN 320 Soldados en cajón		
NÚCLEO ASCENSORES: Muro hormigón armado espesor 20 cm		

DENOMINACIÓN DE FORJADO: L27		
UBICACIÓN: Pasarela de conexión entre el almacén de arroz y la nueva edificación, planta 2ª		
COTA DE FORJADO: +7,50		
DESCRIPCIÓN DE FORJADO: Cubierta plana de losa maciza de hormigón armado de 15 cm de canto.		
CARGAS ESTIMADAS:	Interior	Cubierta
Peso Propio:	---	8.40 KN/m²
Cargas Permanentes:	---	3.30 KN/m²
Sobrecarga de Uso:	---	1.00 KN/m²
Sobrecarga de Nieve:	---	0.20 KN/m²
TOTAL:	---	12.90 KN/m²
PILARES METÁLICOS: ---		

DENOMINACIÓN DE FORJADO: L24		
UBICACIÓN: Intervención sobre el Almacén de arroz, cubierta		
COTA DE FORJADO: +7,50 / +9,50 m		
DESCRIPCIÓN DE FORJADO: Cubierta a dos aguas de losa maciza de hormigón armado de espesor variable 45-20cm.		
CARGAS ESTIMADAS:	Interior	Cubierta
Peso Propio:	---	8.40 KN/m²
Cargas Permanentes:	---	3.30 KN/m²
Sobrecarga de Uso:	---	1.00 KN/m²
Sobrecarga de Nieve:	---	0.20 KN/m²
TOTAL:	---	12.90 KN/m²
PILARES METÁLICOS: 2 UPN 140 Soldados en cajón		

DENOMINACIÓN DE FORJADO: L25		
UBICACIÓN: Intervención sobre el Almacén de maquinaria, cubierta		
COTA DE FORJADO: +7,50 m		
DESCRIPCIÓN DE FORJADO: Cubierta plana de losa maciza de hormigón armado de 35 cm de canto.		
CARGAS ESTIMADAS:	Interior	Cubierta
Peso Propio:	---	8.40 KN/m²
Cargas Permanentes:	---	3.30 KN/m²
Sobrecarga de Uso:	---	1.00 KN/m²
Sobrecarga de Nieve:	---	0.20 KN/m²
TOTAL:	---	12.90 KN/m²
PILARES METÁLICOS: 2 UPN 140 Soldados en cajón		

DENOMINACIÓN DE FORJADO: L26		
UBICACIÓN: Intervención sobre el Molino, núcleo de comunicación vertical, planta 2ª		
COTA DE FORJADO: +8,15 m		
DESCRIPCIÓN DE FORJADO: Forjado de losa maciza de hormigón armado de 20 cm de canto.		
CARGAS ESTIMADAS:	Interior	Cubierta
Peso Propio:	8.40 KN/m²	---
Cargas Permanentes:	2.40 KN/m²	---
Sobrecarga de Uso:	5.00 KN/m²	---
Sobrecarga de Nieve:	---	---
TOTAL:	15.80 KN/m²	---
PILARES METÁLICOS: HEB 160		



PLANO DE ESTRUCTURA
"FORJADO SEGUNDO" E: 1 / 500