



DENOMINACIÓN DE FORJADO: L21, L23		
UBICACIÓN: Bloque de nueva construcción, planta 3ª (L21 y L23) y 4ª planta (L21)		
COTA DE FORJADO: +11,10 m (L21 y L23); +14,80 m (L21)		
DESCRIPCIÓN DE FORJADO: Forjado de losa maciza de hormigón armado de 35 cm de canto.		
CARGAS ESTIMADAS:	Interior	Cubierta
Peso Propio:	8.40 KN/m²	8.40 KN/m²
Cargas Permanentes:	2.40 KN/m²	3.30 KN/m²
Sobrecarga de Uso:	5.00 KN/m²	1.00 KN/m²
Sobrecarga de Nieve:	---	0.20 KN/m²
TOTAL:	15.80 KN/m²	12.90 KN/m²
PILARES METÁLICOS: 2 UPN 320 Soldados en cajón		



DENOMINACIÓN DE FORJADO: L22		
UBICACIÓN: Bloque de nueva construcción, cubierta		
COTA DE FORJADO: +18,50 m		
DESCRIPCIÓN DE FORJADO: Cubierta plana de losa maciza de hormigón armado de 35 cm de canto.		
CARGAS ESTIMADAS:	Interior	Cubierta
Peso Propio:	---	8.40 KN/m²
Cargas Permanentes:	---	3.30 KN/m²
Sobrecarga de Uso:	---	1.00 KN/m²
Sobrecarga de Nieve:	---	0.20 KN/m²
TOTAL:	---	12.90 KN/m²
PILARES METÁLICOS: 2 UPN 320 Soldados en cajón		

DENOMINACIÓN DE FORJADO: L29, L30		
UBICACIÓN: Núcleos de comunicación vertical del molino, cubierta		
COTA DE FORJADO: +14,35 m		
DESCRIPCIÓN DE FORJADO: Cubierta plana de losa maciza de hormigón armado de 20 cm de canto.		
CARGAS ESTIMADAS:	Interior	Cubierta
Peso Propio:	---	8.40 KN/m²
Cargas Permanentes:	---	3.30 KN/m²
Sobrecarga de Uso:	---	1.00 KN/m²
Sobrecarga de Nieve:	---	0.20 KN/m²
TOTAL:	---	12.90 KN/m²
PILARES METÁLICOS: HEB 160		



PLANO DE ESTRUCTURA
"FORJADO TERCERO y CUARTO" E: 1 / 500