



## JUNTAS

Debido a las dimensiones del Centro Sociocultural, se disponen 3 juntas de dilatación en el edificio. Ubicadas como máximo a una distancia de 40m. Estas juntas de dilatación impiden la fisuración incontrolada así como los daños que pueden ocasionar como oxidación, no estanqueidad de los elementos, derrames.....

Disponiendo juntas de dilatación se puede disminuir considerablemente la armadura mínima necesaria para limitar el ancho de la fisura en los forjados y muros donde el acortamiento esta impedido.

El sistema CRET es una de las mejores soluciones y mas revolucionarios para el anclaje de losas y forjados a muros ya construidos, este permite cargas mas elevadas que las soluciones tradicionales ofreciendo mayor comodidad y rapidez en su instalación.

### Ventajas Constructivas:

- Permiten la transmisión a esfuerzos cortantes en las juntas de dilatación
- Permiten la compatibilidad de las deformaciones entre elementos estructurales contiguos.
- Simplifican el trabajo del proyecto y de ejecución de juntas de dilatación.
- Sustituyen las mensulas de apoyo.
- Ganan espacio útil frente a pilares y muros dobles.

Solo dispondremos de junta de dilación en los forjados por encima de cota 0,00, que que son los únicos susceptibles de dilataciones.

