



SUBESTRUCTURAS (Pilotes perforados, encepado y muros)


11) Retirada del relleno de material granular en los estribos. Creación de un recinto estanco entre tablestacas mediante la extracción del agua con bombas.



12) Descabezado de los pilotes. Encofrado, colocación de armadura y hormigonado del encepado.



13) Encofrado, colocación de la armadura y hormigonado del muro del estribo y del cajero. Colocación relleno de porexpan entre muros.



14) Relleno y compactación de tierras. Extracción de las tablestacas. Colocación de los apoyos de neopreno en ambos estribos.

