



Sección por muros de carga

CUADRO RESUMEN DEL FORJADO		
Espesor	35 cm (30 l. alveolar + 5 c. compresión)	
Tipología	autoportante RF 30 / 120	
RF	120 min.	
Permanentes	G1	3.50 KN/m ²
	G2	2.50 KN/m ²
	Total	6.00 KN/m ²
Sobrecarga de uso	Q2	1.00 KN/m ²
	Q5	0.20 KN/m ²
	Total	1.20 KN/m ²

- Muro de hormigón prefabricado
- Zuncho hormigón HA-30
- ± Soporte acero HEB 300
- Vigas acero pórtico principal IPE O 500+
- Zuncho para pasos verticales
- Forjado de losa alveolar
- Cotas en metros

- Estructura forjado casetones
- Estructura forjado cubierta
- Estructura forjado planta primera
- Estructura forjado planta baja
- Estructura sótano