



Sección por muros de carga

| CUADRO RESUMEN DEL FORJADO |  |                        |
|----------------------------|--|------------------------|
| Espesor                    | 35 cm (30 l. alveolar + 5 c. compresión) |                        |
| Tipología                  | autoportante RF 30 / 120                 |                        |
| RF                         | 120 min.                                 |                        |
| Permanentes                | G1                                       | 3.50 KN/m <sup>2</sup> |
|                            | G3                                       | 0.25 KN/m <sup>2</sup> |
|                            | G5                                       | 1.00 KN/m <sup>2</sup> |
|                            | G6                                       | 0.60 KN/m <sup>2</sup> |
|                            | Total                                    | 5.35 KN/m <sup>2</sup> |
| Sobrecarga de uso          | Q1                                       | 2.00 KN/m <sup>2</sup> |
|                            | Q3                                       | 3.00 KN/m <sup>2</sup> |
|                            | Total                                    | 5.00 KN/m <sup>2</sup> |

- Muro de hormigón prefabricado
- Zuncho hormigón HA-30
- × Soporte acero HEB 300
- Vigas acero pórtico principal IPE O 500+
- Zuncho para pasos verticales
- Losa de cimentación
- ▨ Forjado de losa alveolar
- Cotas en metros

- Estructura forjado casetones
- Estructura forjado cubierta
- Estructura forjado planta primera
- Estructura forjado planta baja
- Estructura sótano