

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PREC IO
CAPITULO C01 Demolición y desmontaje			
P01	m 3	Dem olición dique	
		TOTAL PARTIDA.....	74,52
P02	m 2	Elim inación y reubicación pantalan es flotantes existentes	
		TOTAL PARTIDA.....	35,20
P06	m 3	Dem olición y transporte a zona de relleno escollera exist.250 kg	
		TOTAL PARTIDA.....	30,89
P03	m 3	Dem olición cafetería	
		TOTAL PARTIDA.....	187,25
P04	u	Retirada instalaciones pantalan es flotantes	
		TOTAL PARTIDA.....	7.012,38

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PRECIO
CAPITULO C02 Materiales			
P05	m 3	Hormigón HA-25 para armado del muro en L	
		TOTAL PARTIDA.....	70,60
P07	m 3	Hormigón HM-20 para muro de bloques	
		TOTAL PARTIDA.....	65,73
P08	m 3	Hormigón para viga coronación 40x30 cm	
		TOTAL PARTIDA.....	43,41
P09	m 3	Todo uno con pactado y colocado	
		TOTAL PARTIDA.....	34,30
P82	m 2	Chapa acanalada galvanizada, cubierta parking	
		TOTAL PARTIDA.....	51,56
P81	kg	Pilar S 275 Jr laminado en caliente parking	
		TOTAL PARTIDA.....	3,45
P80	u	Placa anclaje pilares parking	
		TOTAL PARTIDA.....	23,95
P15	m 3	Colocación grava silícea banqueta apoyo muro de bloques	
		TOTAL PARTIDA.....	30,39

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PREC IO
CAPI TULO C03 Firmes, pavimentos y pantalanés			
P16	m 3	Zahorra artificial	
		TOTAL PARTIDA.....	27,84
P17	t	Mezcla bitum inosa AC32 baseG	
		TOTAL PARTIDA.....	83,07
P18	t	Mezcla bitum inosa AC22 binS	
		TOTAL PARTIDA.....	81,01
P19	t	Mezcla bitum inosa AC16 surfS	
		TOTAL PARTIDA.....	83,07
P21	m 2	Adoquín de granito 5 cm espesor	
		TOTAL PARTIDA.....	58,21
P22	m 2	Geotextil de Polipropileno de 2250 N de resistencia a punzonam ie	
		TOTAL PARTIDA.....	4,00
P23	m 2	Riego de adherencia EAR-1	
		TOTAL PARTIDA.....	356,59
P24	m 2	Riego de im prim acción bitum inosa ECL-1	
		TOTAL PARTIDA.....	328,33
P25	m 2	Baldosa horm igón hidráulico de 30x30 cm	
		TOTAL PARTIDA.....	50,80
P26	m	Bordillo horm igón hidráulico	
		TOTAL PARTIDA.....	18,71
P27	u	Instalación m ódulos para pantalanés	
		TOTAL PARTIDA.....	11.547,69
P28	u	Instalación de sistem as de am arre para em barcaciones	
		TOTAL PARTIDA.....	50.286,46
P29	u	Instalación puertas acceso a pantalanés	
		TOTAL PARTIDA.....	85,49

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PR EC IO
P30	u	Instalación cajas de suministro a pantalán	
		TOTAL PARTIDA.....	32.870,94
P44	m 2	Marcas viales	
		TOTAL PARTIDA.....	5,82

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PREC IO
CAPÍTULO C04 Instalaciones			
P72	u	Arqueta horm igón prefabricado 40x40	
		TOTAL PARTIDA.....	105,78
P73	u	Arqueta saneam iento	
		TOTAL PARTIDA.....	102,16
P74	u	Boca de riego/incendio	
		TOTAL PARTIDA.....	137,23
P75	u	Llave de paso	
		TOTAL PARTIDA.....	23,32
P31	m	Red de agua potable, riego y contra incendios Polietileno	
		Mano de obra.....	18,00
		Resto de obra y materiales.....	2,35
		TOTAL PARTIDA.....	20,35
P32	m	Red de saneam iento y pluviales PVC	
		Mano de obra.....	15,31
		Resto de obra y materiales.....	16,25
		TOTAL PARTIDA.....	31,56
P33	m	Red eléctrica m edia tensión alum inio	
		Mano de obra.....	49,14
		Maquinaria.....	14,11
		Resto de obra y materiales.....	43,33
		TOTAL PARTIDA.....	106,58
P34	u	Red de telefonía	
		Mano de obra.....	13,73
		Maquinaria.....	7,84
		Resto de obra y materiales.....	19,00
		TOTAL PARTIDA.....	40,57
P71	m	Red alum brado de cobre	
		Mano de obra.....	49,14
		Maquinaria.....	14,11
		Resto de obra y materiales.....	47,63
		TOTAL PARTIDA.....	110,88
P35	u	Farola zona verde	
		TOTAL PARTIDA.....	352,13
P36	u	Farola baja	
		Mano de obra.....	9,60
		Resto de obra y materiales.....	144,83
		TOTAL PARTIDA.....	154,43
P37	u	Estación de bom beo	
		TOTAL PARTIDA.....	743,60

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PR EC IO
CAPÍTULO C05 Urbanismo			
P38	u	Instalación Jardinería, arbustos	
		TOTAL PARTIDA.....	128,25
P39	u	Banco de madera, fijación anclada	
		Mano de obra.....	7,29
		Resto de obra y materiales.....	413,45
		TOTAL PARTIDA.....	420,74
P40	u	Papelera de madera	
		Mano de obra.....	7,67
		Resto de obra y materiales.....	133,18
		TOTAL PARTIDA.....	140,85
P41	u	Columnio	
		Mano de obra.....	9,60
		Resto de obra y materiales.....	868,20
		TOTAL PARTIDA.....	877,80
P42	u	Parque de juegos infantiles	
		Mano de obra.....	26,12
		Resto de obra y materiales.....	1.952,01
		TOTAL PARTIDA.....	1.978,13
P43	u	Baliza	
		TOTAL PARTIDA.....	184,54
P45	u	Rampa de acceso a pantalanes	
		TOTAL PARTIDA.....	2.218,63
P79	u	Barrera control acceso vehículos	
		Mano de obra.....	26,12
		Resto de obra y materiales.....	2.162,21
		TOTAL PARTIDA.....	2.188,33
P46	u	Fuente de forma ovalada	
		Mano de obra.....	26,12
		Resto de obra y materiales.....	26.840,38
		TOTAL PARTIDA.....	26.866,50

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PR EC IO
CAPÍ TULO C06 Seguridad y salud			

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PRECIO
CAPÍTULO C06.1 Equipamientos			
P47	u	Casetas	
		Mano de obra.....	12,83
		Resto de obra y materiales.....	92,17
		TOTAL PARTIDA.....	105,00
P48	u	Equipamiento para casetas	
		Resto de obra y materiales.....	1.003,94
		TOTAL PARTIDA.....	1.003,94
P49	u	Acometida eléctrica a caseta	
		Mano de obra.....	99,45
		Resto de obra y materiales.....	2,18
		TOTAL PARTIDA.....	101,63
P50	u	Acometida fontanería a caseta	
		Mano de obra.....	87,75
		Resto de obra y materiales.....	2,18
		TOTAL PARTIDA.....	89,93
P51	u	Acometida saneamiento a caseta	
		Mano de obra.....	9,24
		Resto de obra y materiales.....	16,89
		TOTAL PARTIDA.....	26,13
P70	u	Contenedor	
		TOTAL PARTIDA.....	15,60

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PRECIO
CAPÍTULO C06.2 Protección			
P52	u	Casco	
		TOTAL PARTIDA.....	0,23
P53	u	Orejeras	
		TOTAL PARTIDA.....	0,23
P54	u	Tapones de protección para los oídos de poliuretano	
		TOTAL PARTIDA.....	0,02
P55	u	Guantes	
		TOTAL PARTIDA.....	6,15
P56	u	Manoplas	
		TOTAL PARTIDA.....	5,10
P57	u	Manguitos	
		TOTAL PARTIDA.....	6,77
P58	u	Brazaletes	
		TOTAL PARTIDA.....	2,78
P59	u	Mascarillas	
		TOTAL PARTIDA.....	2,13
P60	u	Equipo autónom o de respiración asistida	
		TOTAL PARTIDA.....	25,45
P61	u	Botas de agua de seguridad	
		TOTAL PARTIDA.....	33,06
P62	u	Rodilleras	
		TOTAL PARTIDA.....	6,12

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PRECIO
CAPÍTULO C06.3 Señalización			
P63	u	Sirena eléctrica	
		Mano de obra.....	13,85
		Resto de obra y materiales.....	3,02
		TOTAL PARTIDA.....	16,87
P64	u	Baliza amarilla intermitente	
		Mano de obra.....	1,43
		Resto de obra y materiales.....	1,55
		TOTAL PARTIDA.....	2,98
P65	u	Señal prohibición	
		Mano de obra.....	1,43
		Resto de obra y materiales.....	11,86
		TOTAL PARTIDA.....	13,29
P66	u	Señal advertencia	
		Mano de obra.....	1,43
		Resto de obra y materiales.....	11,19
		TOTAL PARTIDA.....	12,62
P67	u	Señal obligación	
		Mano de obra.....	1,43
		Resto de obra y materiales.....	11,86
		TOTAL PARTIDA.....	13,29
P68	u	Señal indicación	
		Mano de obra.....	1,43
		Resto de obra y materiales.....	13,70
		TOTAL PARTIDA.....	15,13
P69	u	Vallas para limitar el acceso a los peatones	
		Mano de obra.....	1,43
		Resto de obra y materiales.....	4,82
		TOTAL PARTIDA.....	6,25

CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO	U D	RESU MEN	PR EC IO
CAPÍTULO C06.4 Formación y reuniones			
P76	h	Form ación trabajadores	
			TOTAL PARTIDA..... 15,90
P77	u	Reunión m ensual com ité	
			TOTAL PARTIDA..... 104,30
P78	u	Material didáctico para la form ación	
			TOTAL PARTIDA..... 15,35

Aclaración cuadro de precios Nº2:

El cuadro de precios nº 2 sólo vale para el abono de obras incompletas en el caso de rescisión del contrato, y por, tanto, debe dar unos precios de las posibles fases intermedias de obra (p.e. en m3 de hormigón= agua a pie de obra, arena a pie de obra, gravas a pie de obra, cemento a pie de obra y hormigón vertido, vibrado y curado; o en m3 de zahorras= zahorras a pie de obra, extendido y compactado y riego).

Por tanto, todo lo relacionado a demolición, materiales, instalaciones, marcas viales... debe estar sin descomposición (La manera en la que lo realiza la aplicación utilizada “Presto” es incorrecta y no vale para nada, por lo descrito en el primer párrafo de la aclaración).

He realizado la descomposición de varias unidades de obra para que sirvan de ejemplo, y se vean aquellas que sí podrían descomponerse.