



P.0_Lama horizontal.Listón de madera de cerezo tratado para ambientes exteriores de 50 mm de espesor.P.1_Falso techo. Lineal de madera modelo GRID de Hunter Douglas, acabado Cambara. P.2_Fábrica. Fábrica de ladrillo en tres colores de gris. P.3_Barandilla. Barandilla de vidrio sobre perfil de acero sujeta mediante silicona estructural. P.4_Tarima. Tablón macizo compuesto de madera y plástico reciclado ATIKA, modelo Timbertech. Formato 4880x138x25 mm. Color grey. P.5_Revestimiento vertical. Paneles de DMF, DALHEM RIBBA-WALL, 2400x38x28mm y separados 22mm sobre perfiles metálicos en U atornillados al panel vertical. Separación suelo de 15 cm. Separación de techo de 5cm. P.6_ Suelo técnico. Baldosa ATIKA, modelo Design Industri. Porcelanato en masa. Formato 450x1500x25 mm. Color cemento. P.7_ Monocapa acabado en blanco. P.8_ Falso techo. Lineal de madera modelo GRID de Hunter Douglas, acabado Cambara. P.9_ Mobiliario. Arne Jacobsen, Sillas Eams, Mesas Eams. P.10_ Barra. Compuesta por encimera de sílestone negro revestido por aluminio lacado en negro para el frontal. El antepecho de la barra se ejecuta con hormigón encofrado en gris. P.11_ Revestimiento vertical húmedos. ATIKA, porcelánico Crossover. Gres porcelánico color gris marengo. P.12_Baldosa rectificada de cerámica modelo Portland color gris de TAU. 600X600X13 cm.


SECCIÓN PORMENORIZADA E 1/50



PLANTA PORMENORIZADA E 1/50



Detalle planta/sección pormenorizada




Alzado Sur E 1/600

FALSO TECHO ZONAS ABIERTAS. Paneles de hormigón ligero. Techo suspendido, compuesto por piezas de hormigón sobre guías. Piezas de 1,22 m de ancho. El largo se construye por petición. Entre las piezas y el forjado tenemos 0,80 m para el paso de instalaciones.REF: **Fundación Schaulager Laurenz, Basilea, Herzog & de Meuron.**


FALSO TECHO ZONAS DE TRABAJO. Hunter Douglas, modelo Buffle. Cielo lineal que se instala uno al lado del otro mediante un portapanel variando su aspecto y separación de acuerdo al paso solicitado. Disponible en acero corten, aluminio, cobre y zinc.

FALSO TECHO EXTERIORES. Hunter Douglas, modelo Cielo C GRID. Falso techo suspendido, compuesto por paneles sin cantería a la vista, fijados aun portapanel. Esta solución, por tener su sistema de suspensión oculta, proporciona la apariencia de un cielo monolítico con paneles desmontables de hasta 6 m de largo, permitiendo un fácil registro.

FALSO TECHO HÚMEDOS. Hunter Douglas, modelo Tile Lay-in. Cielo modular fácilmente registrable y que requiere un bajo mantenimiento. Las porporciones elegidas son 610 x 610 MM. El color de los paneles será gris suave.



Planta cuarta E 1/600



Detalle planta falso techo

- L_0 FLUORESCENTE LINEAL ESCONDIDO EN FALSO TECHO. Tipo Endiess. Casa Interdesign.
- L_1 LUZ DE SUSPENSIÓN. Modelo Husk. Casa Interdesign.
- L_2 FOCO EMPOTRADO ANTIHUMEDAD PARA BAÑOS. Tipo Carre GT. Casa Interdesign.
- L_3 PROYECTOR ORIENTABLE EN RAILES. Modelo Yori Rali. Casa Interdesign.Led de alta eficiencia.
- L_4 LUMINARIA DE PARED PARA EMERGENCIA. Modelo Motus. Casa Interdesign.
- L_5 LED EMPOTRABLE CON ESTRUCTURA LINEAL PARA EXTERIORES. Casa Interdesign.
- L_6 ALTAVOZ DE TECHO. Security sist.


Fundación Schaulager Laurenz, Basilea. Herzog & de Meuron

VISTA INTERIOR RESTAURANTE_Planta cuarta



Mediateca Sendai. Toyo Ito.

SECCIÓN FALSOS TECHOS_Planta cuarta E 1/50



PLANTA FALSOS TECHOS_Planta cuarta E 1/50

