




DETALLE FACHADA SIN LAMAS



DETALLE BARANDILLA



- 1_ Pletina de acero 10x5x0.5 para el anclaje de la barandilla al forjado.
2_ Montante 1mx1cmx5cm de la barandilla de acero galvanizado soldado a pletina.
3_ Tensor e tirante de acero cada 30 cm.
4_ Cable de acero inoxidable \varnothing 5mm.
5_ Pletina de acero galvanizado 6x3x0.5, emellecedor de la las dos baldosas que se cortan para dejar paso al montante de la barandilla.
6_ Pletina superior terminación barandilla e:5mm
7_ Perfil en U 3x 1 de aluminio para el encuentro de las baldosas exteriores con el forjado.
8_ Pieza en U e acero anclada mecánicamente al frente del forjado.
Sistema de sujeción de lamas.
9_ Lama de acero corten de 2mm y forma de U 25X25cm.
10_ Hormigón de formación de pendientes.
11_ Lámina de impermeabilización.
12_ Pavimento exterior de baldosa de piedra caliza 3x9x70cm
13_ Carpintería de aluminio technal saphir GXi con rotura de puente térmico+vidrio climalit 8-12-8.
14_ Estor enrollable Bedalux. Sistema Aros motorizado, color blanco.
15_ Falso techo de aluminio luxalon.V100 con aislante.
16_ Luminaria fluorescente.
17_ Luminaria halógena puntual empotrable Eassy iGuzzini.
18_ Sistema de cuelgue para el falso techo.

DETALLE FALSO TECHO

