






Planta -1. E 1/300



Alçat interior passadís oficines. E 1/100



Alçat interior oficines. E 1/100



Planta oficines. E 1/50

MATERIALITAT
Es pren com a referència la construcció tradicional de bètera, basada amb murs mitjers, fusta i ceràmica.
Per tal de dialogar amb l'arquitectura existent i no trencar amb el patrimoni s'utilitzen els mateixos materials però de diferent manera.
El formigó per alçar l'estructura.
La fusta per a les carpinteries i panells dels tabics.
I les lames ceràmiques per a tamitzar les vistes interiors exteriors, protecció solar...
Aquest tipus de façana en les oficines i estació ens permet complir la normativa de protecció d'incendis per propagació exterior ja que la façana està retirada del límit del forjat.
Tots els materials i sistemes constructius provenen de la indústria. La fusta, tant dels panelats com de les carpinteries és de roure tractada amb olis i cires tipus Jensen. Les lames ceràmiques són un model de la casa Faveton i els tabics estan muntats sobre estructures de Placo folrats amb fusta.