

Los contratistas de obras vecinos de Paterna: Vicente Guillem, Eduardo Agusti, Francisco Llavata, Tomas González, Enrique Llavata, Jose Mata, . . . se comprometen a ejecutar el vallado del Campo de Tiro de la Asociación Provincial de Cazadores tiene en Paterna, con arreglo a las siguientes condiciones:

- 1ª.-El muro tendra 2,25 metros de altura por cuarenta centímetros de espesor ejecutandose con fabrica de mamposteria enlazada con mortero mixto de cal grasa y cemento portland.
- 2ª.-La cimentacion tendra cincuenta centímetros de altura por cincuenta de grueso utilizandose en su construccion la misma fabrica.
- 3ª.-El mortero será confeccionado con una parte de la mezcla, cal grasa-cemento portland por tres de arena formandose aquella mezcla con una parte de cemento portland por cuatro de cal grasa.
- 4ª.-La piedra será rova caliza extraida de las inmediaciones, no debiendo tener partes descompuestas.
- 5ª.-La arena o tierra arenosa utilizada, será tambien extraida de aquella zona del campo o sus inmediaciones en que reuna las condiciones habituales que se exigen para este material en la localidad.
- 6ª.-Los aglomerantes, cal grasa y cemento portland reuniran las condiciones que señalan las normas vigentes.
- 7ª.-El agua para la construccion procederá del ramal en construccion de la red de la poblacion, y que llegará hasta el linde del campo.
- 8ª.-Cuando la extraccion de piedra y arena se realice en el interior del campo, lo que se ejecutará preferentemente serán señaladas las zonas convenientes para mejorar los niveles del terreno.
- 9ª.-Ambas caras del muro serán enfoscadas con el mismo mortero empleado para la fabrica pero utilizandose arena de la primera calidad.
- 10ª.-La terminacion del muro será redondeada con piedra paqueña y el mortero citado.
- 11ª.-En la ejecucion de las obras serán seguidas las practicas que toda buena construccion exige, bastando la opinion del Arquitecto Director para que los contratistas tengan que demoler y volver a construir por su cuenta, cualquier porcion de obra que en opinion de dicho facultativo no estuviera bien ejecutada.
Analogas indicaciones sobre la calidad de los materiales empleados.
- 12ª.-El coste total de metro lineal de muro y cimentacion en las condiciones dichas será de Ciento catorce pesetas (114,-pts.)
- 13ª.-El abono de las obras realizadas tendrá lugar cada doscientos metros completamente terminados, recibiendo los Sres. Contratistas el 90 % de su valor.
- 14ª.-El 10 % restante será abonado a los seis meses de quedar entregadas las obras y estar conformes en opinion del Arquitecto Director, o haber realizado las mismas y a entera satisfaccion de el las reparaciones que hubiere indicado.
- 15ª.-El muro deberá quedar construido el 20 de Octubre del corriente año
- 16ª.-Como se desprende de clausulas anteriores, la direccion de las obras correrá a cargo del Arquitecto autor del proyecto del Campo de Tiro que expedirá las certificaciones necesarias y cuyas decisiones sobre la interpretacion de este pliego de condiciones serán inapelables
- 17ª.-Los contratistas ejecutaran cuantas obras adicionales le sean indicadas por el Arquitecto Director previa la conformidad sobre su coste en el caso de que ello originará una modificacion en el coste de las obras.
No será abonada alguna obra adicional si previamente no se hubiera cumplido el anterior requisito, de su valoracion.
- 18ª.-Los cantratistas se comprometen a cumplir a su cargo cuanto les impone la legislacion vigente en materia social.
- 19ª.-Así mismo son responsables los contratistas de cuantos daños se ocasionen en personas o cosas dentro o fuera de las obras pero con ocasion de ellas.
- 20ª.-A los efectos de representar al conjunto de constructores en la firma de recibos y otros actos designan estos a.....

Paterna a Agosto de 1945

(Firmas)

Conforme: Por la Asociación Provincial de Caza (firma)

En la ciudad de Valencia a catorce de Julio de mil novecientos cuarenta y cinco. - - - - -

- - - - - R E U N I D O S: - - - - -

De una parte: D. José A. Berruezo Climent, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, calle Bailen nº 4, 1º - que interviene como Tesorero-Administrador de la Asociación Provincial de Cazadores de Valencia, debidamente autorizado por la misma a los efectos que en este contrato se determinan. - - - - -

Y de otra parte: D. Ricardo Roig Ivars, mayor de edad, vecino de esta ciudad con domicilio en Camino de Moncada nº 83 triplicado, que interviene como constructor de obras legalmente establecido. - - - - -

Ambas partes estiman hallarse en el uso de las facultades legales necesarias, y en su virtud, - - - - -

- - - - - D I C E N: - - - - -

PRIMERO: El Sr. Roig Ivars, como Constructor, se compromete a realizar por cuenta de la Sociedad Provincial de Cazadores de Valencia, la construcción de un muro de cierre con las características y condiciones que posteriormente se indican, situado en el término Municipal de Paterna y en lugar que cuenta dicha Sociedad. - - - - -

SEGUNDO: El cierre objeto de este Contrato tiene una longitud aproximada de mil trescientos metros lineales y lo construirá con una altura de dos metros cincuenta centímetros, distribuida en una parte de fábrica de ladrillo y otra, en solera superior de hormigón armado de cemento portland. Esta solera tendrá dimensiones de diez por diez y ocho centímetros, colocándose cada cuatro metros el eje en un pilar de hormigón armado de cemento portland de veinte por veinte centímetros de forma que se puedan empotrar las paredes en su centro por medio de una regata, cuyos pilares forman con la anterior solera la estructura del cierre, siendo el fondo, de Fábrica de ladrillo. Esta pared de fondo tendrá doce centímetros y se forjará con mortero de cal grasa o cal hidráulica. - - - - -

Las cimentaciones serán: la de pared de 40 x 40 centímetros de

hormigón en masa de 200 Kgs. por m³ y la de pilares de 40 en la parte superior, 80 en la inferior, y 1'40 m. de altura con hormigón armado de 300 Kgs. m³. - - - - -

La solera superior y la pared irán ligadas de forma que en el remate de ésta se dejará alternativamente el hueco de un ladrillo que servirá de traba con la solera. - - - - -

Los pilares irán armados con 4 varillas de 7 mm. ϕ (ó hierro de sección equivalente) y asimismo la solera llevará igualmente 4 varillas de 7 mm. ϕ . En la parte superior del cierre se colocarán dos alambres espinosos hasta una altura de 40 cents. sujetos por una piqueta de hierro sobre cada pilar de hormigón. - - - - -

TERCERO: El precio convenido de ejecución material de lo descrito es el de CIEN-
TO QUINCE PESETAS por metro lineal de cierre construido. - - - - -

Si se desea además que la pared sea enlucida, con mortero de cemento, el aumento de precio por este concepto será de quince pesetas por metro lineal de pared por cada una de sus caras. - - - - -

Serán de cuenta de la Asociación Provincial de Cazadores de Valencia los gastos accesorios a dicha ejecución material, tanto los de la Sociedad, como de Arquitecto, Aparejador, licencia municipal, etc. etc. - - - - -

CUARTO: La forma de pago será mediante certificación quincenal de metros lineales realizados en dicho periodo de tiempo. - - - - -

QUINTO: La ejecución de la obra comenzará dentro de los quince días de la firma del presente Contrato, y deberá quedar finalizada dentro de los tres meses de su comienzo. - - - - -

Ambas partes aceptan el presente Contrato, y en fé de lo cual lo firman por duplicado y a un solo efecto, en Ciudad y fecha al principio expresados. - - - - -

CAMPO DE TIRO DE PICHON DE PATERNA, PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD
PROVINCIAL DE CAZADORES DE VALENCIA.

Los señores contratistas para la ejecución del muro de cierre del Campo de Tiro que la Asociación de Caza tiene en Paterna, ofrecen construir el trozo de muro de fachada con arreglo al diseño del Proyecto primitivo a CIENTO TREINTA Y CINCO pesetas el metro lineal, teniendo en cuenta que la cimentación de este muro deberá ser de cincuenta centímetros de profundidad por ~~cuarenta~~ centímetros de ancho.

Paterna a de Noviembre de 1.945.

Vicente Agustí

Guillermo

E. Agustí

Enrique Plabata

M. Sahuado

José Agustí
Tomás González

J. " Solalaf