SR. D. VICENTE MIR .- VALENCIA

CORCHO HIJOS, S. A.

VALENCIA

PRESUPUESTO DE NISTALACION DE GAS PARA LA CASA QUE CONSTRYE EN LA AVENIDA DE BLASCO IBANEZ PARA EL SR.CERVERA.-

P R S U P U E S T O

Unos 270 metros tubo de plomo de 15 a 50 m/m. de ∅ para hacer la acometida general a los contadores individuales y desde estos a los calentadores de gás instalados en los cuartos de baño, como tambien a las cocinas de cada vivienda, colocado con sus soldaduras etc. etc.

8 llaves de paso de gás de 15 m/m. para el servicio de cocinas.-

8 llaves de paso de gás de 19 m/m. para los calentadores de gás.

7 espitas de gás para las cocinas.

Instalación comíeta del conjunto por nuestros montadores especiales.

EJECUTAREMOS ESTA INSTALACION TAL COMO QURDA DETALLADA POR LA CANTIDAD ALZADA DE PESETAS.....1.750.-

SON PESETAS MIL SETECIENTAS CINCUENTA.-

NOTA

Las mismas notas y condiciones de pago que para el presupuesto de saneamiento.

VALENCIA 8 de Febrero 1932.

CORCHO HIJOS, S.A
SUCURSAL
Avda. Victoria Eugenia, 30
VALENCIA