

# MEDICIONES

IMPRESOS MARZAL - D. JUAN AUSTRIA, 20 - VALENCIA - Mod. 18

DESIGNACION DE LA OBRA	Número de partes iguales	DIMENSIONES			Cantidad de obra	Unidad de medida
		Longitud	Latitud	Grueso o altura		
<u>MOVIMIENTO DE TIERRAS</u>						
<u>Apertura de ranjas para cimientos</u>						
En fachadas		18 15	1 -	1 -	18 15	M <sup>2</sup>
" " y vestibulo		15 -	1 -	1 -	15 -	"
" " "	2	5 70	1 -	1 -	11 40	"
" " "	2	4 10	1 -	1 -	8 20	"
" " "		16 -	1 -	1 -	16 -	"
" " "		15 60	1 -	1 -	15 60	"
" " "	2	21 -	1 -	1 -	42 -	"
" " "	2	19 20	1 -	1 -	38 40	"
" " guarderropa y despacho		10 20	1 -	1 -	10 20	"
" " "		13 60	1 -	1 -	13 60	"
" " "	6	3 50	1 -	1 -	21 00	"
" " almacen		8 40	1 -	1 -	8 40	"
" " artistas		15 80	1 -	1 -	15 80	"
" " escenario		16 -	1 -	1 -	16 -	"
" " "	2	9 50	1 -	1 -	19 -	"
" " "		11 -	1 -	1 -	11 -	"
" " "		6 70	1 -	1 -	6 70	"
" " posterior, escenario		33 80	1 -	1 -	33 80	"
" muro interior		21 20	1 -	1 -	21 20	"
" " "	2	8 30	1 -	1 -	16 60	"
" " "	2	17 60	1 -	1 -	35 20	"
" " "	2	17 20	1 -	1 -	34 40	"
" pilares	17	1 50	1 50	1 -	38 25	"
" pie de escaleras	2	3 40	1 50	1 -	10 20	"
" " "	6	4 -	1 50	1 -	26 -	"
				Total	505 10	M <sup>2</sup>
<u>Vaciado de tierras</u>						
En alcantarillado		42 -	0 50	1 -	21 -	M <sup>3</sup>
<u>Ferralla</u>						
En alcantarillado		42 -	0 50	1 -	21 -	M <sup>3</sup>
<u>ALBAÑILERIA Y SAHEAMIENTO</u>						
<u>Mamposteria ordinaria en cimientos</u>						
Un total igual a la medicion de apertura de ranjas					505 10	M <sup>2</sup>
<u>Tuberia de cemento 20 cm. Ø</u>						
En alcantarillado		42 -			42 -	M <sup>1</sup>
<u>Fanque septico completa</u>						
En alcantarillado	1				1	U
<u>Mamposteria ordinaria en muros, con verbuga</u>						
<u>das y jambas de ladrillo</u>						
En fachadas		18 15	0 50	5 -	45 37	M <sup>2</sup>
" " "		18 15	0 40	0 80	5 80	"
" " y vestibulo		15 -	0 50	8 90	66 75	"
" " "		15 -	0 40	0 80	4 80	"
				Suma y sigue	122 72	M <sup>2</sup>



# MEDICIONES

Denominacion de la obra	No. de partes iguales	Dimensiones			Cantidad de obra	Unidad de medida	
		longitud	latitud	altura			
<b>Suma anterior</b>					122	72	M <sup>2</sup>
En fachadas	2	9 80	0 50	9 20	90	16	"
"	2	9 80	0 40	0 80	6	27	"
"		16 -	0 50	9 50	76	-	"
"		15 60	0 50	9 50	74	10	"
"		21 20	0 50	2 80	27	56	"
"		21 20	0 50	5 50	58	30	"
"	1/2	21 20	0 50	1 30	6	89	"
"	2	4 -	0 50	2 60	10	40	"
"		29 20	0 40	0 80	9	34	"
"	2	21 -	0 50	6 50	136	50	"
"	2	21 -	0 40	0 80	13	44	"
"		17 60	0 50	3 90	34	32	"
"	2	19 20	0 50	10 40	199	68	"
"		10 20	0 40	5 -	20	40	"
"		13 60	0 40	5 -	27	20	"
"	2	3 50	0 40	5 -	15	-	"
"	2	3 50	0 40	5 50	15	40	"
"	2	4 80	0 40	11 70	44	92	"
"	2	3 50	0 40	8 -	22	40	"
"		7 40	0 40	8 -	23	68	"
"		16 -	0 50	17 20	137	60	"
"	1/2	16 -	0 50	1 60	6	40	"
"	2	9 50	0 50	17 30	163	40	"
"		4 -	0 40	7 -	11	20	"
"		6 70	0 40	7 -	18	76	"
"		4 90	0 40	7 -	13	72	"
"		13 -	0 40	7 -	36	40	"
"		15 90	0 50	17 60	144	92	"
"	1/2	15 90	0 50	1 60	6	36	"
"		21 20	0 50	9 30	98	58	"
"	1/2	21 20	0 50	1 30	6	89	"
"	2	8 30	0 50	12 60	104	58	"
"	2	17 60	0 50	13 -	228	80	"
"	2	17 20	0 50	14 60	251	12	"
<b>Suma</b>					2264	41	M <sup>2</sup>
<b>A descontar</b>							
En fachadas	3	3 -	0 50	3 50	15	75	M <sup>2</sup>
"	3	2 -	0 50	2 30	6	90	"
"		2 -	0 50	2 70	2	70	"
"	2	2 -	0 50	1 80	3	60	"
"	23	2 -	0 50	1 80	41	40	"
"	23	2 -	0 50	3 00	69	-	"
"		1 50	0 40	3 -	1	80	"
"		1 -	0 40	2 50	1	-	"
"		12 -	0 50	8 -	48	-	"
"		1 70	0 50	3 -	2	55	"
"		1 20	0 50	3 -	1	80	"
"	4	1 -	0 40	1 80	2	88	"
<b>Suma</b>					197	38	M <sup>2</sup>







# MEDICIONES

IMP. LA SEMANA GRÁFICA.—VALENCIA.—Mód. 105-7-38

Denominación de la obra	DIMENSIONES			Número de partes iguales	Dimensional			Cantidad de obra	Unidad de medida
	Longitud	Alto	Anchura		Longitud	Alto	Alto		
<b>Fornos de suelos</b>									
En planta alta (semicircular)								61 32	M <sup>2</sup>
"				2	12 50	11 70		146 25	M <sup>2</sup>
"				2	1 60	2 60		8 32	"
"				2	4 70	5 -		47 -	"
"				2	12 50	4 50		112 50	"
"				2	20 -	4 50		180 -	"
"				2	14 20	3 20		90 88	"
"				2	16 50	4 50		148 50	"
" vestibulo alto					5 -	19 -		95 -	"
"					12 -	4 -		48 -	"
"				2	5 -	2 70		37 -	"
" cabina					12	9 -		108 -	"
" cubierta					12	5 -		60 -	"
" artistas				2	7 50	7 60		114 -	"
"				2	6 -	5 20		41 60	"
								<b>Total</b> 1298 37	<b>M<sup>2</sup></b>
<b>Cubierta de teja arabe</b>									
En el edificio				2	7 20	16 -		201 60	M <sup>2</sup>
"				2	17 50	16 -		560 -	"
"				2	15 20	12 -		264 80	"
"				2	10 -	9 -		180 -	"
"				2	48 -	5 50		528 -	"
"				2	10 50	4 50		47 25	"
"					16 -	4 50		60 -	"
"					8 -	8 -		64 -	"
								<b>Total</b> 2008 65	<b>M<sup>2</sup></b>
<b>Cielos y entramado de madera</b>									
Debajo de la cubierta					6 80	25 40		172 72	M <sup>2</sup>
"					17 50	29 60		518 -	"
"					15 20	22 60		340 52	"
"				2	48 -	4 50		432 -	"
"					10 -	3 20		32 -	"
"					13 20	3 20		42 56	"
"					8 -	6 40		51 20	"
								<b>Total</b> 1542 00	<b>M<sup>2</sup></b>
<b>Horquillas en solados 10 a. de espesor</b>									
En planta baja (semicircular)					4 50	17 70		54 65	M <sup>2</sup>
"					4 -	20 90		79 65	"
"					4 60	21 50		82 60	"
"				2	48 -	4 40		98 90	"
"				2	48 -	4 40		422 40	"
"				2	13 90	3 30		91 75	"
"					13 20	3 20		42 56	"
"					9 80	3 20		31 36	"
"					7 -	8 0		56 -	"
"					5 20	3 60		18 72	"
"					7 40	7 40		54 76	"
"					15 50	9 -		139 50	"
"					6 80	25 40		172 72	"
								<b>Total</b> 1346 56	<b>M<sup>2</sup></b>



# MEDICIONES

IMP. LA SEMANA GRÁFICA.—VALENCIA.—Mod. 105-7-36

DESIGNACION DE LA OBRA	Número de partes iguales	DIMENSIONES			Cantidad de obra	Unidad de medida
		Longitud	Latitud	Grueso o altura		
En planta baja		Suma anterior			1346 56	M <sup>2</sup>
"		17 50	29 60		518 -	"
"		15 20	22 60		342 52	"
				Total	2208 08	M <sup>2</sup>
<b>Forjado de peldaños de escalera</b>						
En puertas de acceso	12	3 -			36 -	M.l.
"	3	2 8			8 40	"
" graderío corredor	40	4 40			176 -	"
" acceso al piso 1 <sup>o</sup>	8	3 40			27 20	"
" " " "	36	1 60			57 60	"
" " " 2 <sup>o</sup>	33	1 60			52 80	"
" " a la cabina	16	0 80			12 80	"
" " al foro	14	0 80			11 20	"
" " piso alto camerinos	17	0 80			13 60	"
" " a camerinos piso bajo	5	0 90			4 50	"
				Total	400 10	M.l.
<b>Forjado de rellanos de escalera</b>						
En escaleras al piso 1 <sup>o</sup>	2	1 60	1 60		5 12	M <sup>2</sup>
" " " " "	2	0 70	1 60		2 24	"
" " " " "	2	1 30	1 60		4 16	"
" " " " "	2	1 30	1 60		4 16	"
" " " " 2 <sup>o</sup>		1 60	1 60		2 56	"
" " a la cabina		0 80	0 80		0 64	"
" " al foro		0 80	0 80		0 64	"
" " al piso alto camerinos	1	-	0 80		0 80	"
				Total	20 22	M <sup>2</sup>
<b>Revoque y enlucido al exterior</b>						
En fachadas		18 15		5 80	105 27	M <sup>2</sup>
"		18 15		1 20	21 78	"
"		15 -		9 70	145 50	"
"		15 4		1 20	18 -	"
"	2	9 80		11 -	215 60	"
"	2	9 80		1 20	23 52	"
"		16 -		9 50	152 -	"
"		15 60		9 50	148 20	"
"		21 20		2 60	55 12	"
"		21 20		2 -	63 60	"
"	1/2	21 20		1 30	13 78	"
"	1/4	4 -		2 60	41 60	"
"	2	29 20		1 20	70 08	"
"	2	21 -		7 20	206 60	"
"	2	21 -		1 20	50 40	"
"		17 60		3 90	68 64	"
"	2	19 20		10 40	399 36	"
" guardavropa y despaños		10 20		5 -	51 -	"
"		13 60		5 -	68 00	"
"	2	3 50		5 -	35 -	"
"	2	3 50		5 50	38 50	"
" muro almacén	2	3 50		8 -	56 -	"
" artistas		7 40		8 -	54 20	"
					7206 75	



MEDICIONES

IMP. LA SEMANA GRÁFICA - VALENCIA - Mod. 103-7-36

Cantidad	Descripción de la obra	Dimensiones			Cantidad de obra	Unidad de medida
		Numero de partes iguales	Longitud	Latitud		
	<b>En fachadas</b>				2.206	M <sup>2</sup>
	"		4 -	7 -	28 -	"
	"		6 70	7 -	46 90	"
	"		4 90	7 -	34 30	"
	"		10 -	5 -	91 -	"
	"		15 90	17 60	279 84	"
	"	1/2	15 90	1 60	12 72	"
	"	2	8 30	2 50	58 10	"
	"	2	17 60	1 -	35 20	"
	"	2	17 20	2 30	79 12	"
					<b>Total</b>	<b>2841 90</b>
	<b>Revoque y enlucido en el interior</b>					
	<b>En paramentos interiores</b>					
	"		18 15	4 -	72 60	M <sup>2</sup>
	"		11 80	4 -	47 20	"
	"		14 70	3 45	50 71	"
	"	2	20 -	3 45	138 -	"
	"		32 70	3 45	112 81	"
	"	2	50 20	5 -	502 -	"
	"	4	17 -	6 70	455 60	"
	"	2	4 50	6 70	60 30	"
	"	2	10 -	4 -	80 -	"
	"	8	3 10	4 -	99 20	"
	"	2	13 70	4 -	105 60	"
	"	3	15 60	18 60	870 48	"
	"	2	9 -	18 60	334 80	"
	"		27 80	6 -	166 80	"
	"		14 -	6 -	26 -	"
	"		105 90	13 -	1376 70	"
	"		222 60	3 70	823 62	"
	"		40 40	2 40	96 96	"
	"		32 60	2 40	78 24	"
	"	8	2 -	7 15	114 40	"
	"	8	2 -	6 20	99 20	"
	"				1298 37	"
	"	2	372 91 m <sup>2</sup>		745 82	"
					<b>Total</b>	<b>7.975 41</b>
	<b>Azotea a la catalana</b>					
	<b>En planta alta (semicircular)</b>					
	"				61 32	M <sup>2</sup>
	"	2	7 11	3 -	66 -	"
	"	2	1 40	13 15	36 82	"
	"		12 50	4 70	58 75	"
	"		12 -	4 -	48 -	"
	"	2	14 -	2 10	58 80	"
	"	2	17 40	0 80	27 84	"
	"		11 80	4 50	53 10	"
	"		7 50	7 60	57 -	"
	"		4 -	5 20	20 80	"
					<b>Total</b>	<b>488 40</b>

167  
11  
9  
140  
110  
20  
217  
166  
156  
34  
226  
16  
30  
107  
77

174  
106  
280  
28



# MEDICIONES

IMP. LA SEMANA GRÁFICA.- VALENCIA.- Mod. 105-9-41

DESIGNACION DE LA OBRA	Número de partes iguales	DIMENSIONES			Cantidad de obra	Unidad de medida
		Longitud	Latitud	Grueso o altura		
<u>Pavimento de baldosin hidraulico</u>						
En vestibulo semicircular		4 50	17 60		54 65	M <sup>2</sup>
"		4 -	20 90		79 20	"
"		4 60	21 50		83 60	"
"		4 50	21 50		98 90	"
" corredor	2	4 50	4 40		422 40	"
"	2	13 90	3 30		91 74	"
" guardasopas		13 20	3 20		42 56	"
"		9 80	3 20		31 36	"
" alingcon		7 -	8 -		56 -	"
" artistas	2	5 20	3 60		37 44	"
"	2	7 40	7 40		109 52	"
" planta alta		12 50	11 70		146 25	"
"	2	1 60	2 60		8 32	"
"	2	4 70	5 -		47 -	"
"	2	12 50	4 50		112 50	"
"	2	20 -	4 50		180 -	"
"	2	14 20	3 20		90 88	"
"	2	16 50	4 50		148 50	"
" vestibulo alto		3 90	11 70		45 62	"
"	2	4 50	3 60		32 40	"
" cabina		11 70	4 50		52 65	"
			Total		1971 58	M <sup>2</sup>
<u>Pavimento de terrazo</u>						
Un total igual a la medicion de arriba					488 20	M <sup>2</sup>
<u>Pavimento de cemento pulido</u>						
En platea		6 80	25 40		172 72	M <sup>2</sup>
"		17 50	29 60		518 -	"
"		15 20	22 60		343 52	"
" foro escenario		15 50	9 -		139 50	"
			Total		1173 74	M <sup>2</sup>
<u>Pavimento de piedra artificial "granito"</u>						
En peldaños puertas acceso	12	1 50	0 50		18 -	M <sup>2</sup>
"	3	2 80	0 50		4 20	"
" gradenerio corredor	40	4 40	0 50		88 -	"
" acceso al piso 1 <sup>o</sup>	8	3 40	0 50		12 60	"
"	36	1 60	0 50		28 80	"
"	33	1 60	0 50		26 40	"
" alq cabina	16	0 80	0 50		6 40	"
" al foro	14	0 80	0 50		5 60	"
" piso camerinos	17	0 80	0 50		6 80	"
" camerinos bajo	5	0 90	0 50		2 25	"
" rellanos escalera piso 1 <sup>o</sup>	2	1 60	1 60		5 12	"
"	2	0 70	1 60		2 24	"
"	2	1 30	1 60		4 16	"
"	2	1 30	1 60		4 16	"
"	2	1 60	1 60		2 56	"
" cabina		0 80	0 80		0 64	"
" foro		0 80	0 80		0 64	"
" al piso camerinos	1	-	0 80		0 80	"
			Total		220 37	M <sup>2</sup>
<u>Chapas de amolcion</u>						
En servicios higienicos	2	19 40		1 60	62 08	M <sup>2</sup>
"	2	10 -		1 60	128 -	"
" artista	2	10 -		1 60	32 -	"
			Total		222 08	M <sup>2</sup>
<u>W.C. completos</u>						
En servicios higienicos	20				20 0	



## MEDICIONES

Designación de la obra	Num. de P.	Dimensiones			Cantidad de obra	Unidad de medida
		Longitud	Latitud	altura		
Lavabos completos En sanitarios	16				16	0
Urinarios completos En sanitarios hombres	171				171	0
Jumideros de hierro fundido En sanitarios	6				6	0
<b>CARPINTERIA</b>						
Puertas cancela de dos hojas En vestibulo	3	2 -		2 40	14 40	M <sup>2</sup>
Puertas al exterior En entradas fach. lateral	4	1 80		3 -	21 60	M <sup>2</sup>
" " " " " "		1 40		3 -	4 20	"
" " " " " " " " " " " "	3	2 -		2 80	16 80	"
" " " " " " " " " " " "		1 60		2 80	4 48	"
" " " " " " " " " " " "		1 20		1 80	2 16	"
				Total	49 24	M <sup>2</sup>
Puertas en el interior En planta baja	30	0 90		2 40	64 80	M <sup>2</sup>
" " " " " " " " " " " "	10	0 90		2 40	21 60	"
" " " " " " " " " " " "	3	0 90		2 40	6 48	"
				Total	92 88	M <sup>2</sup>
Ventanas a la catalana En fachadas	30	2 -		1 80	108 -	M <sup>2</sup>
" " " " " " " " " " " "	22	1 -		1 80	39 60	"
				Total	147 60	M <sup>2</sup>
<b>CERRAJERIA</b>						
Puertas metalicas onduladas enrolladas En entrada vestibulo	3	3 -		3 -	27 -	M
Hierro trabajado en barandas pintado En barandas escaleras	2	19 27 = 38	1 20	30	1 140 -	R
" " " " " " " " " " " "	2	16 " = 32	1 20	30	960 -	"
" " " " " " " " " " " "	2	7 1/2 = 14 8	1 20	30	444 -	"
" " " " " " " " " " " "		5 -	1 20	30	150 -	"
				Total	2 694 -	R
<b>FONTANERIA Y VIDRIOS</b>						
Canal de zinc pintado En aleros cubiertas	310				310 -	M
Bajantes de zinc pintado En paramentos exteriores				180 -	180	M
Cristal sencillo El 70 % de la medición ventanas a la catalana					103 32	M <sup>2</sup>
Cristal semidoble El 30 % medición puertas cancela					8 64	M <sup>2</sup>



PROYECTO DE CONS. EN VAL DE VYO

# MEDICIONES

IMPRESOS MARZAL - D. JUAN AUSTRIA, 20 - VALENCIA - Mod. 18

DESIGNACION DE LA OBRA	Número de partes iguales	DIMENSIONES			Cantidad de obra	Unidad de medida
		Longitud	Latitud	Grueso o altura		
<b>PINTURA</b>						
Pintura a la cal						
Un total igual a la medición de revoco y enlucido al exterior					2871 93	M <sup>2</sup>
Pintura al temple						
Un total igual a la medición de revoco y enlucido en el interior					7.97541	M <sup>2</sup>
Un total igual a la medición de cielorrasos					1.592 -	"
				Total	9.56741	M <sup>2</sup>
<b>Pintura al aceite de linaza</b>						
El 1'60 por m <sup>2</sup> de la medición						
" 2'10 " " " "				puertas cancel	23 04	M <sup>2</sup>
" 3'10 " " " "				" al exterior	102 40	"
" 3'30 " " " "				" en el interior	195 04	"
" 2'10 " " " "				ventanas catalana	487 08	"
				puertas metalicas	56 70	"
				Total	865 26	M <sup>2</sup>
<b>VARIOS</b>						
Instalación completa de agua potable						
En servicios higiénicos	6				6	U
Instalación completa de luz eléctrica						
con todas las dependencias del edificio	50				50	luces
Cuchillos metálicos de 25'50 m. luz						
En cubierta	1				1	U
Cuchillos metálicos de 30 m. luz						
En cubierta	6				6	U
Cuchillos metálicos de 27 m. luz						
En cubierta	1				1	U
Cuchillos metálicos de 24'20 m. luz						
En cubierta	1				1	U
Cuchillos metálicos de 21'40 m. luz						
En cubierta	1				1	U
Cuchillos metálicos de 18'50 m. luz						
En cubierta	1				1	U
Cuchillos metálicos de 9 m. luz						
En cubierta	4				4	U



# MEDICIONES

Número de medida	Designación de la obra	Dimensiones		Cantidad de obra	Unidad de medida
		Longitud	Altura		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					



# Capítulo 3.º

Cm. Vall de Vero

## PRESUPUESTO GENERAL

PAPELERIA VILA - VALENCIA

Núm. de la partida	Número de unidades	DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO	IMPORTE	
				Pesetas	Cts.
<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
505	10 M <sup>2</sup>	Apertura de zanjas para cimentación	6' -	3.000	60
21	- "	Vaciado de tierras	6' -	126	-
21	- "	Terraplen	5'40	213	40
<b>TOTAL</b>				3.270	00
<b>ALBAÑILERIA Y SANEAMIENTO</b>					
505	10 M <sup>2</sup>	Mampostería ordinaria en cimentación	97'73	49.363	42
47	- M.l.	Tubería de cemento 20 cm. Ø	25'11	1.054	62
1	- U	Tanque séptico completo	800' -	800	-
2065	02 M <sup>2</sup>	Mampostería ordinaria en muros con verdugadas y jambas de ladrillo	115'37	238.242	51
505	50 "	Fabrica de ladrillo	184'16	9.300	08
372	91 M <sup>2</sup>	Tabique de pandero	10'75	4.008	78
173	10 M.l.	Dinteles de hormigón armado 40x40 cm.	56'75	9.823	42
194	20 "	Jácaras " " 20x40 "	53'41	10.377	56
13	60 "	Dintel de hormigón " " 50x80 "	105'25	1.431	40
1298	37 M <sup>2</sup>	Forjado de zulelas	74' -	46.079	38
2008	65 "	Cubierta de teja árabe	56'01	112.504	48
1592	- "	Cielorraso y entramado de madera	16'50	26.268	-
2208	08 "	Hormigón en solados 10 cm. esp.	13'47	29.742	83
400	10 M.l.	Forjado de pedana escotada	20'36	8.146	03
20	32 "	" " wellanot "	37'78	767	68
2871	93 M <sup>2</sup>	Revoque y enlucido al exterior	5'75	16.513	59
7975	41 "	" " en el interior	3'08	24.564	26
488	43 "	Azotea a la catalana	34'05	16.631	04
1971	50 "	Pavimento de baldosa hidráulica	23'02	45.383	93
488	22 "	" " terraza	30'05	14.674	31
1172	74 "	" " de cemento pulido	6' -	7.042	44
220	37 "	" " piedra artificial	36'30	7.999	43
222	08 "	Chapado de arulejos	148'85	10.848	60
20	- U	W.C. completos	250' -	5.000	-
16	- U	Lavabos " "	200' -	2.200	-
14	- U	Urinarios " "	80' -	1.120	-
6	- U	Suministros de hierro fundido	20' -	180	-
<b>TOTAL</b>				751.067	79
<b>CARPINTERIA</b>					
14	40 M <sup>2</sup>	Puertas cancela de dos hojas	200' -	2.880	-
49	24 "	" " al exterior	169' -	8.321	56
92	88 "	" " en el interior	130'80	12.148	70
147	60 "	Ventanas a la catalana	176'00	26.021	88
<b>TOTAL</b>				49.372	14
<b>CERRAJERIA</b>					
27	- M <sup>2</sup>	Puertas metálicas onduladas	180' -	1.860	-
2694	- K	Hierro trabajado en barras	8' -	21.552	-
<b>TOTAL</b>				26.412	-
<b>FONTANERIA Y VIDRIOS</b>					
210	- M.l.	Canal de sane, pintado	28' -	6.820	-
180	- "	Bajantes " "	21' -	3.780	-
103	32 M <sup>2</sup>	Cristal sencillo	23' -	2.376	36
8	64 "	" " semidoble	35' -	302	40
<b>TOTAL</b>				13.278	76



Número de unidades	Designación de la clase de obra	PRECIO	IMPORTE	
			Pesetas	Cts
<b>PINTURA</b>				
2871.93 M <sup>2</sup>	Pintura a la cal	0.70	2.010	35
9567.41 "	" al temple	1.40	13.394	37
865.26 "	" acabe de linaza	6.35	5.494	40
	<b>TOTAL</b>		<b>20.899</b>	<b>12</b>
<b>VARIOS</b>				
5.6 U	Instalación completa agua potable	1000.-	6.000	-
50 luc	" luz electrica	80.-	4.000	-
	<b>TOTAL</b>		<b>10.000</b>	<b>-</b>
<b>Resumen</b>				
	Mantenimiento tierras		3.270	00
	Albañileria		751.067	79
	Carpinteria		19.372	14
	Cerrajeria		26.412	-
	Fontaneria y vidrios		13.278	76
	Pintura		20.899	12
	Varios		10.000	-
	<b>TOTAL</b>		<b>874.299</b>	<b>81</b>

81. 1944. 100 M. - 91. 1013333