

Reforma de la sucursal de Buñol  
Obras a realizar

Derribo del cuerpo posterior y reparacion de las escaleras de subida a la terraza alta y bajada a la planta baja.  
Construccion de la nueva pared medianera exterior de 0,12 cm.  
Construccion de un muro de refuerzo junto a la medianera derecha entrando en planta baja. De 0,12 cm.  
Refuerzo y modificacion de los muros de cierre de la nave posterior de las oficinas.  
Construccion de la nueva escalera de subida a la planta alta y su caja de escalera.  
Refuerzo y construccion de los muros del departamento de caja. (techo)  
Reforma de las fachadas y colocacion de las rejas y carpinteria que le sera facilitada  
Unificacion de las rasantes en planta baja procurando la maxima utilizacion del pavimento actual  
Nueva distribucion de la planta baja con instalacion de un W.C. y un lavabo, y colocacion de la carpinteria que le sera facilitada.  
Vajadas, alcantarillas y desagues reparacion y rectificacion.  
Obras de terminacion y aseo teniendo presente que los enlucidos de los muros sujetos a humedad han de estar hidrofugados.

Repaso de las cubiertas.  
Modificacion del nivel (reduccion) de la actual terraza en la porcion que ha de ser ocupada por el vestibulo y la cocina.  
Construccion del nuevo cuerpo sobre la terraza y su pavimentado.  
Reforma de las fachadas y colocacion de los elementos de carpinteria que le seran facilitados.  
Nueva distribucion de la planta alta colocandose los elementos de carpinteria que le seran facilitados.  
Pavimentacion utilizandose las actuales baldosas.  
Instalacion de un baño con bañera, lavabo y W.C.  
Instalacion de la cocina con cocina pila doble fregadera y bancos.

Contratado a parte

Carpinteria nueva y reformada.  
Cerrajeria.  
Decoracion y pintura.  
Instalacion electrica.