M E M O R I A

ANEJO PARA LA FICALIA DE LA VIVIENDA

EMPLAZAMIENTO.- La obra que se trata de construir sera continuación de las plantas a que se refiere la memoria del 25 de Enero corriente año o sea este ático sobre las dos plantas altas y planta baja tambien indicadas en el plano del 10 Nobre 1941.

NOMBRE DE LA PROPIETARIA. Dª Adelaida Garcés

AREA EN METROS. El solar como se indicaba en la citada memoria tiene 373,43 M/2 y la contruccion de este ático la de 125,58 m/2

ALTURA EN METROS. el la de 3 m/ la de este ático y la tptal del edificio será ahora de 13,50 m/

PLANTAS DE QUE CONSTA. El ático de una pero ahora todo el edificio constará de cuatro.

NUMERO DE VIVIENDAS POR PLANTA. Una en el ático yb tres en las otras plantas.

TOTAL DE VIVIENDAS. Siete y un bajo hoyb dia,con la adición de este ático

TIPO DE ALQUILER. Sera el de 125 Pts.mensuales para este ático.y

PRESUPUESTO GLOVAL. asciende a 31,395 pesetas.

Valencia a 4 de Agosto 1942

EL ARQUITECTO

ADICIOND DE UN ATICO AL EDIFICIO DE
Dª ADELAIDA GARCES DE
BURJASOT

M E M O R I A

Anejo

UTILIZACION DEL HIERRO EN ESTE ATICO.- El hierro laminado se utilizará solamente en las jácenas que serán doble T y en los pisos que serán placas de hormigón armado, al igual que se empleo para el forjado de los pisos de las tres plantas según se especificaba en la memoria del 25 de Febrero corriente año y en el plano de entramados de igual fecha.

C A L C U L O.- Con arreglo a las Normas habituales ha sido calculados los diementos de la estructura y su resultado o sean los tipos de viguetas doble T y los diametros de los redondos que se han de utilizar y que son expresados en el plano antes citado.

JACENAS,- Son de los perfiles doble T numeros 30 y 22, siendo su peso total de 1561,500 Kgs.

REDONDOS PARA LAS PLACAS DEL PISO.- Los Ø adoptados son los de 18 y 19 mm. siendo el peso total 1113,710 Kgs. ins utilizados para el ático citado.

HIERRO UTILIZADO POR METRO CUADRADO DE FORJADO DE PISOS.- Siendo la superficie total edificada para este ático la de 125,58 m/2 y 111,58 Kgs. el pesode los redondos utilizados para esta obra del forjado de pisos, resulta que se utilizan 8,86 Kgs. por m/2, cantidad inferior a la indicada en las Normas.

HIERRO UTILIZADO POR METRO CUBICO DE CONSTRUCCION. El volumen total del atico es de 376,74 m/3 lo que dá con las cifras antes señaladas, 4,14 y 2,90 Kgs. de hierro en jácenas y redondos por m/3 de obra.

De ambas cantidades resulta que la cantidad total de hierro utilizado por todos conceptos, por metro cubico de obra es de SIETE KILOGRAMOS CON CUATRO GRAMOS, cantidad muy inferior al limite establecido por las Normas.

PESO TOTAL DEL HIERRO UTILIZADO. El peso total del hierro utilizado en la obra es de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO KILOGRAMOS Y DOS CIENTOS DIEZ GRAMOS en viguetas doble T y redondos laminados.

Valencia 4 de Agosto de 1942
EL ARQUITECTO