

FASE 9

- Colocación de neoprenos en ambos estribos.
- Colocación del apoyo provisional tanto para la viga longitudinal de la calzada como para la de la pasarela.

FASE 10

- Montaje del emparrillado de un cuarto del tablero del puente en la zona de acceso al puente desde el parque de Tempelhof.
- Montaje de la grúa torre.

FASE 11

- Colocación del tramo del puente mediante grúa.
- Montaje de medio arco en la zona de acceso al puente desde el parque e Tempelhof.