







1. Pavimentpo exterior de piezas de gres de gran formato modelo Imagina acabado Argenta abujardado tamaño 80x160 cm (Rosagres) sobre mortero autonivelante y cemento cola.
2. Pilar de hormigón armado visto de sección circular de 45cm de diámetro. Sistema de encofrado Tubotec mediante bandas de K.A.P. (kraft, aluminio y polietileno) acabado liso (Grupo Valero).
3. Muro cortina de vidrio encolado sistema MX encolado (Technal) formado por travesaños y montantes de alumnio anodizado 140x50mm y doble acristalamiento con cámara 6+12+6 mm (Climalit).
4. Pavimento interior de marmol color crema italia Classico acabado apomazado 40x80x1,5 cm (Porcelanosa) sobre mortero autonivelante y agarre mediante mortero cola e = 2 cm
5. Muro de hormigón armado e = 25 cm revestido con tablero contrachapado acabado madera natural modelo Parklex 500 medidas 1220x2440x10 mm. Sistema de montaje colgado sobre raíles metálicos anclados a montantes de madera de pino 40x40 mm. Se interrumpirá el panelado a 5cm de los encuentros con las superficies horizontales para generar un oscuro.
6. Falso techo sistema Grid de lamas de madera acabado de haya vaporizada de 15x117 mm (Hunter Douglas).
7. Escalera lineal de dos tramos de zancas metálicas y revestida de tablero contrachapado acabado haya naural.

Mobiliario:Flower by SANAA
Circle - Walter Knoll
Mostrador de recepción Led - LambdaTres