



En la planta baja de la Universidad se plantea la mayor parte del programa funcional que alberga el edificio. Se propone el auditorio en planta baja junto con la cafetería, con el fin de poder ser utilizado con independencia de la parte más docente. En la zona destinada a universidad se plantea la biblioteca y las aulas taller, junto con algunas aulas teóricas.




En las fachadas se plantea un panelado metálico con acabado de cobre. Para diseñar las fachadas se han usado tres tamaños de panelados diferentes y se ha ido variando su posición y distancia entre ellos dependiendo de las necesidades luminicas de cada espacio y orientación de la fachada. Para las fachadas norte y sur se colocan los panelados en horizontal y se juega con la distancia entre ellos para dejar paso a la luz y realizar así la composición de dichas fachadas.

En cuanto a las fachadas este y oeste los paneles se plantean verticales y de la misma manera que en las demás fachadas, se juega con la distancia entre ellos para generar la permeabilidad deseada para cada espacio interior, sirviendo de protección solar.

En cuanto al pavimento interior se utiliza una modulación que guarda relación con la modulación de fachadas. Todo el pavimento es de 0.4 m de anchura, pero varía el largo de cada pieza, habiendo piezas de tamaños 0.4 x 0.4, 0.4 x 0.8 y 0.4 x 1.2m. Esta modulación permite que el diseño del pavimento sin tener que cortar piezas en los encuentros con pilares o paramentos verticales.



ALZADO SUR E 1:300



ALZADO NORTE E 1:300




PLANTA BAJA E 1:300



SECCIÓN TRANSVERSAL 1 E 1:300



SECCIÓN TRANSVERSAL 2 E 1:300



PARKING E 1:700